

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1251	1
		14	14	730	1
		14	14	714	2
		14	14	500	1
		14	14	0	0
		20	24	0	0
2	Krokwie	7	20	100	8
		7	20	200	8
		7	20	260	1
		7	20	290	7
		7	20	320	1
		7	20	380	7
		7	20	400	1
		7	20	440	1
		7	20	450	1
		7	20	470	14
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	620	4
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	24	570	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Jętka	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belka stężająca	10	20	0	0
		10	20	0	0
		10	20	0	0
6	Wymiany	7	20	47	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	BD	5	15	220	12
		5	15	360	12
		5	20	379	2
		5	20	419	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	229	3
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	110,4		35,33		
	Stopy fundamentowe C25/30		17,18	6,87		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		70,65			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1322,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		10,34	0,65		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					10,00
	folia PE 0,2 mm x 3		777,80			
	folia kubełkowa		44,65			
	papa izolacyjna		33,12			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		70,69	14,14		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		250,10			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2752,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: żelbetowe 25 cm					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		154,96			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1705,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					16,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					2,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		147,90			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1184,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		7,79			
		48,79				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	7,69				
	kształtki wentylacyjne					24,00
						26,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			18,71		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			15,35		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		157,34	31,08		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25					0,00
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25					3,16
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			47,30		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,92		
	szlichta parteru C12/15			8,88		
	szlichta piętra C12/15			6,92		
	szlichta strychu C12/15			4,08		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		465,30	94,01		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				9896,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			110,40		
	fundamenty			67,13		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			3,30		
	styropian o grubości 3 cm			0,31		
	styropian o grubości 5 cm			0,05		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,47		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,41		
	styropian o grubości 18 cm			7,08		
	styropian o grubości 20 cm			1,93		
	styropian o grubości 22 cm			8,55		
	styropian o grubości 24 cm			65,97		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 28 cm			12,72		
	styropian o grubości 35 cm			41,37		
	pianka poliuretanowa 6 cm			0,36		
	pianka poliuretanowa 8 cm			0,23		
pianka poliuretanowa 10 cm			1,39			
pianka poliuretanowa 12 cm			1,54			
pianka poliuretanowa 15 cm			0,59			
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter-garaż 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			35,51		
	piętro I 8 cm			11,07		
	strych 30 cm			24,48		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4856,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		436,77			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		310,54			
	deski tarasowe na legarach		47,54			
	kamień		25,22			
	granit płomieniowany		67,17			
	glazura		0,00			
	wykładzina		0,00			
	parkiet winylowy		0,00			
	posadzka strychu		81,60			
	podłoga drewniana		0,00			
żywica		44,72				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	42,58				
	wewnętrzne - konglomerat		11,61			

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 6 cm		19,44			
	wełna mineralna 8 cm		8,57			
	wełna mineralna 10 cm		17,14			
	wełna mineralna 15 cm		28,33			
	wełna mineralna 20 cm		116,96			
	plyta G-K		145,61			
	profile stalowe do plyty G-K	436,83				
	plyta OSB gr. 2,5 cm		116,96			
tynk cienkowarstwowy lub inny		339,60				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		116,96			
	membrana dachowa		128,66			
	folia paraizolacyjna		140,35			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					15,00
	rynny	8,16				
	koryto odwodnieniowe 12x12	18,11				
	koryto odwodnieniowe 18x18	9,95				
	koryto odwodnieniowe 20x20	58,82				
	rury spustowe	62,52				
kształtki					72,00	
gąsior dachowy	30,17				88,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		79,26			
	witryny aluminiowe		39,37			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					0,00
	okno balkonowo-dachowe					0,00
luksfery					0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6,00
	wewnętrzne pełne szczelne					2,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					11,00
	wewnętrzne wewnętrzne przesuwne					1,00
	zewewnętrzne wejściowe, z doświetleniem obustronnym bocznym i górnym					1,00
	wewnętrzny zestaw drzwiowy z naświetleniem obustronnym bocznym					1,00
	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przesuwne					1,00
zewewnętrzne pełne antywłamaniowe					0,00	
zewewnętrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała 2,50x2,25					0,00
	duża 5,00x2,25					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	gzyms - belka drewniana + obróbka blacharska z blachy aluminiowej		17,23			
	OSB gr. 2 cm		173,60			
	OSB gr. 3 cm		28,33			
	folia PE 0,2mm		562,41			
	folia paroizolacyjna		152,27			
	papa termozgrzewalna		798,18			
	wylewka betonowa w spadku zbrojona siatką gr. 4-8 cm		118,21			
	wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 5 cm		5,93			
	szklana barierka h=1,00m		53,26			
	wyłaz dachowy 45x73					1,00
	schody strychowe 60x100					1,00
	schody drewniane					1,00
	platew stalowa 100x100x6					4,00
słupek stalowy 100x100x6					10,00	
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			4,80		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					6
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					7
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					4
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					4
	umywalka					7
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					4
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	105,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	45,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	1390,00				
38	ROZDZIELACZE					4
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,50				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	1044,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					174
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	492,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne z betonu architektonicznego		34,54			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.