

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	810	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	1270	2
		14	24	585	2
		14	14	720	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	20	360	2
		5	15	284	11
		5	15	0	0
		5	15	0	0
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	360	18
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	97	16
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	112,82		36,10		
	Stopy fundamentowe C16/20		17,47	6,99		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		51,45			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					963
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		17,24	1,30		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		853,30			
	folia kubełkowa		45,71			
	papa izolacyjna		33,85			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		64,75	12,95		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		64,04	3,20		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		288,34			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					3172
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		105,47			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1161
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					13
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		79,82			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		79,82			639
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczek Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		27,50			
	cokół	60,14				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	0,00				
	kształtki wentylacyjne					0
	kształtki ceramiczne					0
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			15,75		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			16,18		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		96,13	29,22		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			4,64		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			13,03		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			6,09		
	szlichta parteru C12/15			9,19		
	szlichta piętra C12/15			8,74		
	szlichta strychu C12/15			8,31		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			561,21	110,94			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					16830,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			112,82			
	fundamenty			77,59			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,24			
	styropian o grubości 5 cm			0,00			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,50			
	styropian o grubości 12 cm			1,26			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			100,82			
	styropian o grubości 24 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
pianka PUR 15 cm			0,59				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 15 cm			9,13			
	parter 20 cm			36,77			
	piętro 8 cm			13,98			
strych 25 cm			41,57				

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				29598	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		585,79			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		221,17			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		137,44			
	żywica		60,89			
24	wykładzina		166,29			
	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	19,21				
25	wewnętrzne - konglomerat		5,24			
	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 6-10 cm		4,03			
	wełna mineralna 15 cm		11,15			
	wełna mineralna 20 cm		176,93			
	płyta G-K		176,93			
	profile stalowe do płyty G-K	530,79				
	płyta OSB		354,37			
tynk cienkowarstwowy lub inny		6,81				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		205,80			
	membrana dachowa		226,38			
	folia paraizolacyjna		246,96			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					26
	rynny	65,42				
	rury spustowe	56,00				
	kształtki					48
gąsior dachowy	0,00				0	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		109,80			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne przesuwne szklane					1
	wewnętrzne przesuwne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne podwójne z doświetleniem					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 100x100x5					2
	słupy stalowe 100x100x6					5
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 60x120					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	dach płaski (folia EPDM, wylewka, styropian gr. 25 cm, 1x folia PE 0,2 mm, papa termozgrzewalna)			87,39		
tarasy (deski, legary drewniane, folia EPDM, styropian gr. 15 cm, papa termozgrzewalna)			100,16			
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,43		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					3
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					1
	umywalka					5
	zlewozmywak					3
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	136,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	90,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	1100,00				
38	ROZDZIELACZE					4
39	POMPA CIEPŁA					1
40	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
41	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
42	TABLICA ROZDZIELCZA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	1104				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					184
45	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
46	RURY	62				
47	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		441,77			
	ozdobna deska drewniana 2x35 h=233					5
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.