

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	84,08		20,18		
	Stopy fundamentowe C25/30		4,08	1,63		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		40,66			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					761,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		5,01	0,34		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6,00
	folia PE 0,2 mm x 3		587,57			
	folia kubełkowa		39,29			
	papa izolacyjna		25,22			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		56,32	10,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		43,02	2,15		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		148,97			
	gazobeton 24 cm					1043,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		16,83			
	gazobeton 24 cm					118,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					18,00
	nadproża L-19 1,5 m					2,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		132,40			0,00
	gazobeton 8 cm					0,00
	gazobeton 12 cm		132,40			927,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	45,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,34				
	kształtki wentylacyjne					41,00
	kształtki ceramiczne					45,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			10,17		
12	TYNKI cementowo - wapienne			6,71		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		66,58	11,08		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,78		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			32,10		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,80		
	szlichta parteru C12/15			6,20		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			84,08		
	fundamenty			53,73		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,38		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			6,46		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			32,33		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			24,80		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1564,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		161,97			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		75,48			
	płytki betonowe		42,07			
	glazura		0,00			
	żywica		0,00			
	podłoga drewniana		86,49			
	wykładzina dywanowa		0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	19,42				
	wewnętrzne - konglomerat		5,30			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		255,70			
	wełna mineralna 17 cm		111,24			
	wełna mineralna 15 cm		60,63			
	wełna mineralna 10 cm		118,21			
	wełna mineralna 7,5 cm		39,43			
	wełna mineralna 5 cm		22,15			
	wełna mineralna 3 cm		5,20			
	plyta G-K		302,21			
	profile stalowe do płyty G-K	906,63				
	plyta OSB		162,03			
tynek cienkowarstwowy lub inny		178,85				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		255,70			
	membrana dachowa		281,27			
	folia paraizolacyjna		306,84			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					32,00
	rynny	45,90				
	rury spustowe	22,68				
	kształtki					42,00
gąsiory dachowe	27,30				80,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		33,06			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	okno dachowe z funkcją wyłazu					1,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					3,00
	wewnętrzne szczelne					3,00
	wewnętrzne z naświetlem bocznym					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne małe					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		126,21			
	folia paroizolacyjna		197,89			
	plyta cem.-wł.		45,85			
	dwuteownik IPE240					1,00
	słup stalowy 100x100					2,00
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	80,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	380,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	738,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					123
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	234,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.