

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 10 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	69,44		16,67		
	Stopy fundamentowe C25/30		3,88	1,55		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
SCIANY FUNDAMENTOWE			50,46			
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					944
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		1,58	0,11		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		569,17			
	folia kubekowa		35,30			
	papa izolacyjna		20,83			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		37,29	5,59		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		54,67	5,47		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		17,15	0,86		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			111,40			
5	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1226
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			26,75			
6	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					295
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0
SCIANY DZIAŁOWE			162,23			
8	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					1298
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:					0	
SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
9	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	boniowanie	23,40				
	deski drewniane (podbitka) cokół	49,50	65,43			
KOMINY						
10	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	6,82				
	kształtki wentylacyjne kształtki ceramiczne					21 23
ZAPRAWA MURARSKA						
11	cementowo - wapienna			10,53		
TYNKI						
12	cementowo - wapienne			7,34		
WYLEWKI BETONOWE						
13	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		24,58	8,20		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C25/30			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C25/30			0,00		
WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
16	podkład fundamentowy C8/10			29,63		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,63		
	szlichta parteru C12/15			6,49		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C25/30			0,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 10 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne podwójne					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	placówki stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				0
	dwuteownik IPE 240	0,00				0
	kostka betonowa		54,04			
	schody strychowe 70x120					2
	folia paroizolacyjna		165,89			
papa wierzchniego krycia (dach płaski)		0,00			0	
31	ilość urewna zgodnie z projektem produkcyjno wykonawczym - osobne opracowanie				8,11	
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					0
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					0
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					0	
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	69,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	83,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	510,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE				11,00	2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	822,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					137
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	194,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	48241,47
Stan surowy zamknięty	88297,70
Stan deweloperski	85984,55
Prace wykonczeniowe	16688,15

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 10 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					0
32	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					0
	prysznic					1
33	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	69,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	83,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	510,00				
38	ROZDZIELACZE					2
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	11,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	822,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					137
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	194,00				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
45	plyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.