

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Rezydencja parkowa 4
- budynek gospodarczy

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			10,42	
	Stopy fundamentowe B-20			2,90	
2	Ściany fundamentowe		31,60		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				590,92
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			3,26	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		280,35		
	folia kubełkowa		31,20		
	papa izolacyjna	88,00			
3a	Styropian (fundament)			3,10	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		85,90		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				566,94
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		20,24	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					133,58
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Rezydencja parkowa 4
- budynek gospodarczy

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			0,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczek Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	13,20			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			4,13	
10	Zaprawa wapienna tynki			2,84	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			6,60	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,20	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,56	
	szlichta tarasu B-15			2,96	
	szlichta parteru B-15			7,69	
	szlichta strychu B-15			5,30	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Rezydencja parkowa 4
- budynek gospodarczy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
	Strop monolityczny				
	beton B-20			14,13	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			43,40	
	fundamenty			35,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			18,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			0,00	
	strych - styropian 20cm			17,66	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Rezydencja parkowa 4
- budynek gospodarczy

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	177,94			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	260,40			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	5,40			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	305,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	264,50			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		88,30		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 0,00 kg stal żebrowana 0,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		106,50		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		0,00		
26	Profile stalowe do płyty G-K	0,00			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		132,00		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		158,47		
31	Folia wiatrowa		172,59		
32	Folia paroizolacyjna		0,00		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				10,76
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	61,00			24,00
35	Gąsiory dachowe				87,65
36	Okna - wg wykazu stolarki		0,00		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				1,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Rezydencja parkowa 4
- budynek gospodarczy

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				0,00
	bidet				0,00
	wanna				0,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				1,00
	zlewozmywak				0,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				0,00
	prysznic				0,00
	umywalka				1,00
	zlewozmywak				0,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	0,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	0,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				3,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	0,00			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				0,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	72,00			
53	Punkty elektryczne				12,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,768	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	850	2
			540	4
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	210	16
			300	8
			310	2
			360	14
			390	8
			440	1
			480	7
			530	1
			590	10
			0	0
0	0			
2a	Krokwie	14 x 24	780	4
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 14	70	37
			170	14
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	560	2
			240	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	320	4
		20 x 20	220	5
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy