

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			16,70	
	Stopy fundamentowe C25/30			5,22	
2	Ściany fundamentowe		31,60		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				590,92
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
2a	Fundament :		<i>0,00 m2</i>		
	<u>Płyta fundamentowa :</u>	25 cm			
	beton C25/30			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				
	<u>Pozostałe warstwy:</u>				
	Chudy beton 10 cm			9,68	
	Folia PE 0,3mm x2		0,00		
	Styropian / Styrodur 20 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x 2		0,00		
	Chudy beton - garaż 15 cm			3,09	
	Żwir zagęszczony 20 cm			0,00	
	Inne:				
3	izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		439,27		
	folia kubełkowa		29,77		
	papa izolacyjna	139,14			
3a	Styropian (fundament)			8,78	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		166,57		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 832,27
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
Inne:				0,00	
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		46,19		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				508,09
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
Inne:				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			85,55	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 12cm			85,55	684,40
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	cokół				
	deski elwacyjne				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		30,60		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,90	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,40	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			0,00	
12	Płyta żelbetowa C20/25			20,76	
13	Stupy żelbetowe C20/25			2,28	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,30	
	szlichta garażu B-15			1,50	
	szlichta parteru B-15			7,10	
	szlichta piętra B-15			4,47	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zасыпка piaskowa ławy			69,57	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 18cm			8,59	
	o grubości 15cm			1,76	
	o grubości 22cm			27,20	
	o grubości 27cm			0,00	
	o grubości 16cm			0,73	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			2,15	
	parter - styropian 10cm			10,15	
	piętro - styropian 2cm			1,79	
	piętro - styropian 5cm			4,47	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	285,24			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	417,42			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	2 414,67			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	205,20			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		301,89		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			0,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			7 052,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		67,75		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		144,18		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	21,68			
	wewnętrzne - konglomerat		3,84		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		136,85		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		171,06		
26	Profile stalowe do płyty G-K	615,83			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		183,23		
29	Pokrycie dachowe		162,61		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		45,45		
31	Folia wiatrowa		226,60		
32	Folia paroizolacyjna		177,10		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				31,11
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	23,68			16,00
35	Gąsioy dachowe				37,33
36	Okna - wg wykazu stolarki		54,72		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	20,08			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	12,26			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
42	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
43	prysznic				3,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	75,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	76,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	430,50			
48	Rozdzielacze				2,00
	Kocioł				
49	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	0,00			
53	Punkty elektryczne				0,00
54	Wieżba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,623	
55	Pozycje pozostałe : wentylacja mechaniczna				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzygnięć w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	8 x 22	696	26
			636	12
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
5	Belki drewniane	10 x 24	340	2
		10 x 20	337	4
		10 x 20	552	1
		12 x 20	192	2
		20 x 20	370	1
6	Słupy	12 x 20	250	2
		10 x 20	250	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy