

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Ametyst**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			14,28		
	Stopy fundamentowe C25/30			1,73		
2	Ściany fundamentowe		40,40			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				755,48	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		362,57			
	folia kubełkowa		34,20			
	papa izolacyjna	120,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,04		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		172,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 892,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		38,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					418,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Ametyst**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			90,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			90,00	720,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..) marmolit			14,52	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		23,00		
	kształtki wentylacyjne				70,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,21	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,63	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			18,17	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,80	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,85	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,25	
	szlichta garażu B-15			1,88	
	szlichta parteru B-15			4,72	
	szlichta piętra B-15			3,56	
	nadbeton stropu C20/25			4,83	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Ametyst**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	3,00 m				16,00
2	3,90 m				5,00
3	4,90 m				12,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				405,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			59,50	
				50,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
				0,00	
				0,00	
				28,35	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian 10 cm parter - styropian 15 cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00	
				7,87	
				0,00	
				3,56	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Ametyst**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		168,75		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 664,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		66,00		
	glazura		97,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana/kleпка		104,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	17,38			
	wewnętrzne - konglomerat		4,74		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 20 cm + 5 cm		105,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		131,25		
26	Profile stalowe do płyty G-K	945,00			
27	Płyta OSB		115,50		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		207,90		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		199,36		
31	Folia wiatrowa		332,63		
32	Folia paroizolacyjna		115,50		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				31,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	100,50			82,00
35	Gąsiorzy dachowe				125,40
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,76		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Ametyst**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	95,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	65,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	266,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	560,00			
53	Punkty elektryczne				112,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,921	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania 1kpl Mikro elektrownia wiatrow 1 kpl.				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	120	1
			270	1
			280	1
			340	1
			350	1
			360	1
			450	1
			600	1
			810	1
			870	1
			900	1
2	Krokwie	7 x 20	90	4
			120	6
			150	1
			180	1
			190	14
			200	2
			250	8
			260	5
			280	1
			300	6
			360	9
			400	4
			450	5
			500	5
			510	5
			570	5
			0	0
			14 x 24	320
		670		2
		680		3
		770		3
		0		0

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Podciągi/płatwie	14 x 30	100	1
			270	1
			280	1
			310	3
			460	1
			480	3
			0	0
4	Płatwie	7 x 20	190	1
			200	1
			0	0
5	Płatwie	10 x 20	110	1
			250	1
			790	2
			0	0
6	Belki	5 x 14	90	17
		5 x 14	110	50
		5 x 14	120	2
		5 x 14	150	5
		0 x 0	0	0
7	Słupy	14 x 14	90	5
		14 x 14	150	5
		0 x 0	0	0
8	Miecze	5 x 14	100	10
		0 x 0	0	0
9	Belki stropowe	5 x 20	70	1
		5 x 20	100	2
		5 x 20	170	1
		5 x 20	280	12
		5 x 20	290	16
		5 x 20	310	1
		5 x 20	350	22
		5 x 20	450	6
5 x 20	460	15		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy