

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - "Dom na parkowej"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			19,61		
	Stopy fundamentowe C25/30			3,94		
2	Ściany fundamentowe		78,10			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 460,47	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			3,57		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		601,65			
	folia kubełkowa		45,60			
	papa izolacyjna	184,00				
3a	Styropian (fundament)			3,51		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,82		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		114,20			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 256,20	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		83,20		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					915,20	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - "Dom na parkowej"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			63,90	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			59,10	472,80
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			4,80	144,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		19,50		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,18	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,47	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			16,80	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,11	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,58	
	szlichta garażu B-15			3,42	
	szlichta parteru B-15			8,91	
	szlichta piętra B-15			2,65	
nadbeton stropu C20/25			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - "Dom na parkowej"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			25,29	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			81,70	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 22cm			36,56	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			12,73	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 10cm			4,42	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - "Dom na parkowej"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		171,49		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		5 666,00		kg
					kg
20	Okładziny				
	terakota		70,72		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		90,84		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		44,15		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		255,85		
23	Wełna mineralna 20+10cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		50,40		
25	Płyta G-K		445,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 831,73			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		182,82		
29	Pokrycie dachowe		304,01		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		331,10		
32	Folia paroizolacyjna		441,98		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				27,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	87,50			20,00
35	Gąsior dachowy				145,20
36	Okna - wg wykazu stolarki		34,60		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,96		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	6,80			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	2,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - "Dom na parkowej"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	99,10			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	64,20			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	365,50			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	450,00			
53	Punkty elektryczne				89,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,174	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, płatew	14 x 14	210	2
			290	1
			300	1
			370	1
			520	2
			600	1
			730	1
			790	2
			0	0
			360	1
			2	Krokwie
100	3			
120	2			
170	4			
180	1			
200	2			
210	6			
220	1			
230	2			
260	7			
270	3			
280	1			
290	3			
300	1			
360	1			
380	1			
400	4			
410	3			
430	8			
440	1			
450	1			
460	2			
470	20			
490	1			
500	1			
510	2			
520	4			
530	1			
540	1			
550	1			
570	2			
590	1			
600	4			
640	1			
680	14			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘŻBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne, płatwie	14 x 24	900	3
			620	1
			590	2
			300	1
			0	0
			880	1
			640	1
			0	0
3	Płatwie	14 x 30	310	1
			0	0
4	Płatwie	14 x 40	345	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 14	280	9
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	230	9
		0 x 0	0	0
7	Profile	5 x 14	80	5
		5 x 14	62	5
		0 x 0	0	0
		5 x 14	70	60
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy