

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	14	270	2
		14	24	1085	2
		14	24	440	2
		14	20	470	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Siodło	5	20	265	5
		5	20	320	9
		5	20	478	18
		5	20	485	5
5	Belka stężąca	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	51	2
		7	20	81	14
7	Belki	7	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	20	20	235	2
		7	14	105	2
		7	14	65	2
		7	14	35	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NARCYZ 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Lawy fundamentowe C20/25	60,83		14,60			
	Stopy fundamentowe C20/25		5,91	2,36			
SCIANY FUNDAMENTOWE			38,03				
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					712,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00	
	monolit betonowy C20/25		4,90	0,28			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	izolacja powłokowa x 2					6,00	
	folia PE 0,2 mm x 3		328,26				
	folia kubełkowa		26,18				
	papa izolacyjna		18,25				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		39,28	7,07			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		48,27	2,41			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			130,20				
5	gazobeton 24 cm					912,00	
	gazobeton 18 cm					0,00	
	gazobeton 12 cm					0,00	
	cegła Porotherm 25 cm					0,00	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00	
	błoczek Ytong 24 cm					0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00	
	siłki N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			69,70			
	6	gazobeton 24 cm					488,00
gazobeton 18 cm						0,00	
gazobeton 12 cm						0,00	
cegła Porotherm 25 cm						0,00	
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00	
błoczek Ytong 24 cm						0,00	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0,00	
siłki N25 (250x240x220) 24 cm						0,00	
Inne:						0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NARCYZ 4

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19	1,2 m				20,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				0,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE			110,64		0,00	
	gazobeton	8 cm		40,92		287,00	
	gazobeton	12 cm		69,72		489,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm				0,00	
	cegła Porotherm	8 cm				0,00	
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00	
	Inne:						
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa			0,00		0,00	
	okładzina z płytek			0,00			
	deska elewacyjna			25,58			
			36,15				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel		15,97				
	kształtki wentylacyjne					49,00	
	kształtki ceramiczne					54,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna			10,46			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			9,25			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		88,93	20,37			
14	PLYTA ŻELBETOWA	C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C20/25				1,73	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10		16,47			
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00			
	szlichta garażu	C12/15		1,87			
	szlichta parteru	C12/15		3,45			
	szlichta poddasza	C12/15		4,30			
	szlichta strychu	C12/15		0,00			
	nadbeton stropu	C20/25		5,76			
17	STROPY GĘSTOZEBROWE			71,97			
	belka stropowa	2,10	6,30				
	belka stropowa	2,30	13,80				
	belka stropowa	2,50	2,50				
	belka stropowa	2,90	55,10				
	belka stropowa	3,50	49,00				
	belka stropowa	4,10	32,80				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					483,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NARCYZ 4

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			0,00	0,00	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				60,83	
fundamenty					28,87	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm				0,10
	styropian o grubości	5 cm				0,05
	styropian o grubości	6 cm				0,00
	styropian o grubości	9 cm				0,00
	styropian o grubości	10 cm				0,00
	styropian o grubości	11 cm				0,00
	styropian o grubości	15 cm				0,00
	styropian o grubości	16 cm				0,00
	styropian o grubości	17 cm				0,00
	styropian o grubości	18 cm				0,00
	styropian o grubości	19 cm				13,29
	styropian o grubości	20 cm				0,00
	styropian o grubości	22 cm				15,31
	styropian o grubości	25 cm				0,43
	styropian o grubości	30 cm				0,00
	pianka PUR	10 cm				0,30
	pianka PUR	15 cm				0,10
	pianka PUR	17 cm				0,11
	welna mineralna	10 cm				0,66
welna mineralna	20 cm				5,12	
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm				0,00
	parter	5 cm				0,00
	parter	20 cm				13,82
	poddasze	10 cm				8,59
	poddasze-nad garażem	14 cm				0,00
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					2700,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			173,67			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			44,23		
	terakota mrozoodporna			25,45		
	żywica			18,68		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			110,76		
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		8,58			
wewnętrzne - konglomerat			2,34			
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna	20cm		172,65		
	welna mineralna	10cm		75,25		
	płyta G-K			99,02		
	profile stalowe do płyty G-K		297,06			
	płyta OSB			0,00		
tynk cienkowarstwowy lub inny			146,08			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			201,46		
	membrana dachowa			221,61		
	folia paraizolacyjna			241,75		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					26,00
	rynny		26,36			
rury spustowe		28,35				
kształtki					54,00	
gąsior dachowe		19,17			56,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			30,84		
	okna dachowe typu Velux					6,00
	okno dachowe z funkcją wylazu					1,00
	lüksfery			0,00		0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					5,00
	wewnętrzne szczelne EI-30					2,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne małe					1,00
zewnątrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					1,00
duża					0,00	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm			167,41		
	folia paroizolacyjna			172,65		
	folia EPDM			1,09		
	deska okapowa gr. 3 cm			5,67		
	podbitka			55,82		
	OSB gr. 2 cm			7,74		
ślupek stalowy	100x100x6				2,00	
schody strychowe	60x94				0,00	
31	WIEŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)				9,33	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - NARCYZ 4

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

PRZYBORY						
32	misa wc + spluczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
ARMATURA						
33	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		89,00			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		68,00			

INSTALACJA CO

36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		393,00			
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1

INSTALACJA GAZOWA

40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE		2,00			
----	--------------------------------------	--	------	--	--	--

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		780,00			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					130
44	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1

WENTYLACJA MECHANICZNA

45	RURY		123,50			
POZYCJE POZOSTAŁE						
46	plyty elewacyjne kamienne			0,00		
	plyty elewacyjne HPL			0,00		
	plyty elewacyjne włókno - cement			0,00		
	blacha płaska			0,00		
	deski elewacyjne			0,00		

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	58916,00
Stan surowy zamknięty	101394,76
Stan deweloperski	55728,26
Prace wykończeniowe	22749,19