

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Riwiera3"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			22,08	
	Stopy fundamentowe C25/30			6,09	
2	Ściany fundamentowe		73,90		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 381,93
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			4,80	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		561,65		
	folia kubełkowa		128,40		
	papa izolacyjna	160,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			14,04	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		190,44		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 094,84
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		77,90	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					856,90
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Riwiera3"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			113,80	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		113,80		910,40
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,00			
	kształtki wentylacyjne				207,50
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,68	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,82	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			32,82	
12	Płyta żelbetowa C20/25			4,62	
13	Słupy żelbetowe C20/25			3,83	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,25	
	szlichta garaż B-15			4,72	
	szlichta parteru B-15			5,53	
	szlichta piętra B-15			6,02	
	nadbeton stropu C20/25			6,65	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Riwiera3"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	6,10 m				17,00
2	5,10 m				12,00
3	4,70 m				8,00
4	4,50 m				3,00
5	4,40 m				7,00
6	2,50 m				8,00
7	2,20 m				6,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				805,00
15b	Strop monolityczny				
	beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			69,00	
	fundamenty			70,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			55,40	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	garaż - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			22,13	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 8cm			9,64	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Riwiera3"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		231,14		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			3 908,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		120,95		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		158,94		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,84			
	wewnętrzne - konglomerat		4,32		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		194,04		
23	Wełna mineralna 10+20cm		134,70		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		410,92		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 085,47			
27	Płyta OSB		296,34		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		307,27		
29	Pokrycie dachowe		230,56		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		399,28		
32	Folia paroizolacyjna		399,28		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				16,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	107,00			34,00
35	Gąsior dachowy				161,04
36	Okna - wg wykazu stolarki		71,74		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		2,16		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	10,90			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Riwiera3"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	108,20			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	62,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				22,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	445,40			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	550,00			
53	Punkty elektryczne				104,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			15,247	
56	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHANICZNA wg załączonego wykazu	191,5			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1014	1
			839	1
			794	1
			769	1
			519	1
			450	1
			316	1
			225	2
			104	1
			102	1
			119	1
			154	1
			29	1
			50	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	48	2
			60	3
			90	2
			95	2
			100	9
			120	1
			160	10
			180	1
			190	2
			200	10
			220	10
			260	1
			270	3
			300	9
			310	1
			320	1
			340	1
			360	2
			370	3
			390	6
			400	2
			420	1
			430	3
			450	1
			460	2
			490	5
			500	3
540	2			
550	1			
560	1			
570	1			
580	4			
890	4			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie, płatwie	14 x 24	780	4	
			750	3	
			630	4	
			0	0	
			756	1	
			239	1	
			117	1	
			0	0	
3	Siodełka , belki podbitki	5 x 20	0	0	
			232	13	
			0	0	
			55	3	
			67	11	
			78	1	
			97	38	
			100	2	
			111	8	
			123	1	
			137	1	
			142	12	
4	Płatwie	10 x 26	455	1	
			0	0	
			440	2	
			180	1	
5	Belki stropowe	5 x 20	0	0	
			495	5	
			480	22	
			425	12	
			415	6	
			436	21	
			296	5	
			114	21	
			60	1	
			55	1	
			1035	2	
			14 x 14	450	1
			0 x 0	0	0
6	Słupy, miecze	14 x 14	69	1	
			83	4	
			104	4	
			115	2	
			190	1	
			194	1	
			233	1	
			246	1	
			250	1	
			289	1	
			235	2	
			188	2	
			0 x 0	0	0
			14 x 14	141	4
			7	Profile	14 x 22
0 x 0	0				

Uwaga:

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

**Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)**

**Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy**