

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1225	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	580	36
		7	20	390	1
		7	20	360	1
		7	20	108	2
		7	20	70	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężające	14	14	1225	2
		14	14	623	1
		14	14	531	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	543	30
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Siodło	5	20	145	29
		14	22	0	0
5	Wymian	7	20	168,5	2
		7	20	90	2
		7	20	89	2
		7	20	86	2
		7	20	81	10
		7	20	62	1
		7	20	52	1
		7	20	45	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	B.D.	5	20	158,5	2
		5	20	60	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - RUMBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30			15,49		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,16		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		47,95			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					897,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30			0,30		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					7,00
	Izolacja powłokowa x 2					
	folia PE 0,2 mm x 3		389,44			
	folia kubelkowa		59,47			
	papa izolacyjna		28,98			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			7,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			1,75		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,66		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		156,14			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1718,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		44,11		
gazobeton 24 cm						0,00
gazobeton 18 cm						0,00
gazobeton 12 cm						0,00
cegła Porotherm 25 cm						486,00
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00
bloczki Ytong 24 cm						0,00
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm						0,00
Inne:						
7		NADPROŻA PREFABRYKOWANE				
	nadproża L-19 1,2 m					10,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - RUMBA

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton				0,00	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				64,56	
	fundamenty				36,01	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	5 cm			0,41	
	styropian o grubości	8 cm			0,54	
	styropian o grubości	10 cm			0,50	
	styropian o grubości	15 cm			7,14	
	styropian o grubości	18 cm			1,70	
	styropian o grubości	20 cm			35,26	
	styropian o grubości	22 cm			0,59	
	pianka poliuretanowa	1,5 cm			3,91	
	pianka poliuretanowa	8 cm			3,10	
	pianka poliuretanowa	10 cm			3,13	
	wełna mineralna	18 cm			0,00	
wełna mineralna	20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	0 cm			0,00	
	parter	20 cm			14,02	
	piętro I	14 cm			0,76	
	piętro I	8 cm			5,75	
	piętro II	10 cm			0,00	
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					3083,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		181,36			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		84,51			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		96,85			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	0,00				
	wewnętrzne - konglomerat		0,00			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	5 cm		0,00		
	wełna mineralna	14 cm		82,90		
	wełna mineralna	20 cm		82,90		
	plyta G-K			82,90		
	profile stalowe do płyty G-K	82,90	248,70			
	plyta OSB			43,97		
tynk żywiczny - cokół			5,92			
tynk cienkowarstwowy lub inny			0,00			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			138,00		
	membrana dachowa			151,80		
	folia paraizolacyjna			165,60		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					18,00
	rynny		24,06			
	rury spustowe		19,20			
	kształtki					24,00
gąsiory dachowe					34,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		42,41			
	okna dachowe typu Velux					8,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DREWNIANE					
	płatwie stalowe	IPE240	0,00			
	slupy stalowe	100x100x5	0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				6,62	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - RUMBA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
PRZYBORY						
	misa wc + spluczka					3
	bidet					1
32	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
ARMATURA						
	bidet					1
	wanna					2
33	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		77			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		63			
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		284,8			
38	ROZDZIELACZE					2
KOCIOŁ						
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		6			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					95
44	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA		49,59			
46	DRUT ODGROMOWY		50,23			
47	ŁĄCZNIKI					54
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY					
POZYCJE POZOSTAŁE						
50	plyty elewacyjne kamienne					
	plyty elewacyjne HPL			23,39		
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	#ADR!
Stan surowy zamknięty	#ADR!
Stan deweloperski	#ADR!
Prace wykończeniowe	#ADR!

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
PRZYBORY						
	misa wc + spluczka					3
	bidet					1
32	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
ARMATURA						
	bidet					1
	wanna					2
33	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	kran ogrodowy					1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - RUMBA

34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	284,8				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	570				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					95
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	49,59				
45	DRUT ODGROMOWY	50,23				
46	ŁĄCZNIKI					54
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY					
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne					
	plyty elewacyjne HPL		23,39			
	plyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.