

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 wariant C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Ławy fundamentowe C25/30	103,51		33,12			
	Stopy fundamentowe C25/30		24,61	9,84			
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00			
	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		70,58				
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 12 cm					0	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1320	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0	
	monolit betonowy C25/30						
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	Izolacja powłokowa x 2					10	
	folia PE 0,2 mm x 3		571,73				
	folia kubełkowa		60,30				
	papa izolacyjna		64,90				
	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		65,18	13,04			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		30,40	4,56			
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		15,84	0,79			
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		226,79				
5	gazobeton 24 cm					0	
	gazobeton 18 cm					0	
	gazobeton 12 cm					0	
	cegła Porotherm 25 cm					2070	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0	
	błoczki Ytong 24 cm					0	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0	
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	ściana żelbetowa 25 cm		38,63	9,66			
	Inne:						0
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		118,99				
6	gazobeton 24 cm					0	
	gazobeton 18 cm					0	
	gazobeton 12 cm					0	
	cegła Porotherm 25 cm					1309	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0	
	błoczki Ytong 24 cm					0	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0	
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:						
		NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19 1,2 m					4	
	nadproża L-19 1,5 m					0	
	nadproża L-19 1,8 m					0	
	nadproża L-19 2,1 m					0	
	nadproża L-19 2,4 m					0	

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 wariant C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		128,41			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		128,41			1028
	cegła Porotherm 8 cm		0,00			0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	płyty z betonu architektonicznego		81,12			
	deski elewacyjne		0,00			
	tynk cienkowarstwowy		362,42			
cokół	16,20					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	17,93				
	kształtki wentylacyjne					0
kształtki ceramiczne					0	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			16,34		
12	TYNKI cementowo - wapienne			16,25		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody, wylewki tarasy			34,05		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			5,32		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			48,02		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,50		
	szlichta parteru C12/15			6,78		
	szlichta piętra C12/15			7,02		
	szlichta strychu C12/15			4,08		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		
wylewka tarasy C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
pustak stropowy					0	

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 wariant C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		442,09	90,90		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				12125,55	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			59,92		
	fundamenty			107,62		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 4 cm			0,03		
	styropian o grubości 5 cm			0,46		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			3,94		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			16,23		
	styropian o grubości 22 cm			8,58		
	styropian o grubości 24 cm			51,83		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	PIR 4 cm			0,02		
PIR 5 cm			0,03			
PIR 10 cm			1,06			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			27,10		
	piętro 10 cm			11,23		
	strych 30 cm			24,48		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali - cała stal)				18641,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		402,47			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		83,39			
	kamień		111,99			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		186,05			
	żywica		51,41			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,88				
	wewnętrzne - konglomerat		4,33			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 8 cm		33,41			
	wełna mineralna 10 cm		8,35			
	wełna mineralna 15 cm		27,87			
	wełna mineralna 20 cm		117,70			
	płyta G-K		117,70			
	profile stalowe do płyty G-K	353,10				
folia paraizolacyjna		117,70				
płyta OSB		0,00				

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 wariant C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe (blacha aluminiowa)		117,70			
	membrana dachowa		129,47			
	folia paroprzepuszczalna		141,24			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					15
	rynny	0,00				
	rury spustowe	57,00				
	kształtki					48
	wyłaz dachowy 80 x 80 cm					1
	gąsiory dachowe	27,77				
	gzymś z korytem odwadniającym	93,34				
	papa wierzchniego krycia	171,21				
	papa podkładowa					
	wylewka betonowa - warstwa spadkowa zbrojona siatką					
	styropian 35 cm		105,06			
	Pianka PIR 6 cm		14,15			
	Pianka PIR 8 cm		43,80			
Pianka PIR 12 cm		8,20				
papa termozgrzewalna wierzch						
papa termozgrzewalna podkład						
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		85,63			
	fasada szklana		26,32			
	okna dachowe typu Velux					0
	okno połączone z funkcją wyłazu					0
luksfery		3,20			0	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					5
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					8
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					1
	wewnętrzne z doświetlaniem bocznym					0
	zewnętrzne					0
	zewnętrzne małe, antywłamaniowe					1
zewnętrzne antywłamaniowe z doświetlaniem					1	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	kanał nawiewny do kominka (pod posadzką)	9,24				
	barierka zewnętrzna	48,23				
	schody strychowe					1
	platem stalowa 100x100x6	13,65				
	słupy stalowe 100x100x10	24,31				
	rama stalowa IN 240	0,00				
	profile stalowe do podpitki	0,00				
	drewno na pergole			0,00		
	kominek					1
plyta OSB		0,00				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			4,79		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda 2 wariant C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka/suszarka					3
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					3
	zmywarka					1
	zawór czerpalny w garażu i kotłowni					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	125,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	85,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					16
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	918,00				
38	ROZDZIELACZE					4
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	354,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					59,00
102+6						
44	RURY	300,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)
1	Murłaty	14	14	243
		14	14	404
		14	14	714
		14	14	1251
2	Krokwie	7	20	100
		7	20	200
		7	20	260
		7	20	290
		7	20	320
		7	20	380
		7	20	400
		7	20	440
		7	20	470
		7	20	0
		7	20	0
2a	Krokwie narożne	14	24	620
		14	24	0
3	Wymian	7	20	67
		7	20	90
		5	20	0
4	Płatwie	14	24	570
		14	24	0
5	Słupy	10	10	100
		10	10	112
		14	14	229
		14	14	0
6	Belki drewniane	5	15	220
		5	15	360
		5	20	379
		5	20	419

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy