

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Domu Zalesie**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			15,97		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,03		
2	Ściany fundamentowe		65,80			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 230,46	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		393,75			
	folia kubełkowa		33,12			
	papa izolacyjna	145,20				
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		232,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				1 531,20	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		51,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					336,60	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Domu Zalesie**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				42,00	
				w tym:	
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			9,00	59,40
	gazobeton 12cm			33,00	217,80
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			25,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
	Kominy				
	cegła pełna				1 760,50
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				110,00
	kształtki ceramiczne				17,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			11,72	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,24	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			23,28	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,98	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,60	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,62	
14	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			8,61	
	szlichta piętra B-15			5,60	
	nadbeton stropu C20/25			9,73	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Domu Zalesie**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	1,75 m				1,00
2	3,45 m				1,00
3	3,80 m				1,00
4	4,15 m				10,00
5	4,25 m				15,00
6	5,00 m				2,00
7	5,70 m				15,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
					Suma
15a	Pustaki stropowe				877,50
15b	Strop monolityczny beton C20/25 stal zbrojeniowa fi 12			0,00	
			0,00		
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			72,60 55,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 27,84 0,00 0,00 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00 12,30 2,24 0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Domu Zalesie**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)	2997 kg			
a	ławy fundamentowe fi 16				
	ławy fundamentowe fi 6				
b	stal fi 16mm				
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem				
d	stal fi 8mm				
e	stal fi 6mm				
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		235,00		
20	Okładziny				
	terakota		96,50		
	glazura		60,00		
	panele podłogowe		134,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		5,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	16,50			
	wewnętrzne - konglomerat		4,50		
22	Wetna mineralna 18/20 cm		221,85		
23	Wetna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wetna mineralna 5 cm		65,00		
25	Płyta G-K		439,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 875,83			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		255,20		
29	Pokrycie dachowe		263,61		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		287,10		
32	Folia paroizolacyjna		430,10		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				33,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	52,00			42,00
35	Gąsiorzy dachowe				56,76
36	Okna - wg wykazu stolarki		38,00		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				2,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	19,80			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	13,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Domu Zalesie**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	79,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	49,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				17,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	255,80			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	540,00			
53	Punkty elektryczne				108,00
54	Więźba dachowa wg załącznika nr1			7,821	
55	Pozycje pozostałe :	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto.</i></p> <p><i>Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto.</i></p> <p><i>W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>			
	POMPA CIEPŁA wg opracowania 1 kpl				
	Mikro elektrownia wiatrowa 1 kpl.				
Koszt materiałów					

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	170	1
			480	2
			960	1
			1050	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	145	1
			160	6
			220	2
			235	2
			250	2
			285	1
			365	2
			380	4
			400	1
			445	2
			480	2
			490	3
			520	11
			590	2
			600	1
			630	1
			655	2
			740	1
780	2			
820	25			
915	2			
0	0			
L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Jętki	7 x 18	330	8
			700	11
			0	0
4	Płatwie	7 x 18	150	1
			175	3
			335	1
			0	0
4a	Płatwie	14 x 20	205	2
			210	1
			235	1
			0	0
5	Murlata	14 x 14	175	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	20 x 20	330	1
		20 x 20	150	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	7 x 18	150	4
		0 x 0	0	0