

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Figiel**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			12,43	
	Stopy fundamentowe B-20			3,38	
2	Ściany fundamentowe		74,40		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 391,28
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	podpory betonowe - ozdobne			2,88	
	monolit betonowy - schody tarasu fundament ścian działowych			4,26	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		333,90		
	folia kubełkowa		28,80		
	papa izolacyjna	104,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,40	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		117,20		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 289,20
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		34,40	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					378,40
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane ścian działowych mb	10,50			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Figiel**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			79,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			79,00	632,00
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek , marmolit			30,80	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		24,50		
	kształtki wentylacyjne				43,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,15	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,39	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			16,10	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,81	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,05	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,44	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			4,54	
	szlichta piętra B-15			4,27	
	nadbeton stropu B-20			6,79	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Figiel**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,70 m				3,00
2	3,50 m				4,00
3	4,20 m				5,00
4	5,75 m				16,00
5	6,55 m				4,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe teriva I				435,00
	Pustaki stropowe teriva I bis				90,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			51,80	
	fundamenty			43,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			26,21	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			13,63	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			4,27	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Figiel**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		176,31		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			427,00	kg
				2 171,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		56,00		
	glazura		66,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		122,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,24			
	wewnętrzne - konglomerat		2,52		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		182,40		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		228,00		
26	Profile stalowe do płyty G-K	820,80			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		160,16		
29	Pokrycie dachowe		193,92		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		211,20		
32	Folia paroizolacyjna		211,20		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				28,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	68,20			116,00
35	Gąsior dachowy				125,93
36	Okna - wg wykazu stolarki		28,86		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Figiel**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	57,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	41,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	241,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	505,00			
53	Punkty elektryczne				101,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			10,163	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	Ozn.	
1	Murlaty	14 x 16	178	2		
			190	2		
		14 x 14	96	1		
			203	2		
			930	1		
			950	1		
			1090	1		
0	0					
2	Krokwie	7 x 20	90	4		K14
			150	6		K15
			160	1		K16
			180	2		K19
			200	2		K13
			260	2		K20
			270	4	K9	
			280	4	K21	
			290	12	K2	
			310	8	K1	
			320	2	K12	
			380	4	K8	
			390	2	K3	
			400	4	K10	
			440	6	K11	
			490	4	K17	
			500	6	K4	
510	1	K18				
600	4	K5				
710	4	K6				
770	4	K7				
0	0					
2a	Krokwie narożne	7 x 22	375	1	KN3	
			485	4	KN2	
		7 x 24	0	0		
			970	8	KN1	
		0 x 0	0	0		
3	Jętki	5 x 20	365	2	J2	
			595	14	J1	
			0	0		
4	Belki drewniane	5 x 20	76	7		
			108	6		
			128	7		
			0	0		
5	Płatwie kalenicowe, płatwie	14 x 22	240	2		
		14 x 22	380	2		
		7 x 25	145	2		
		12 x 35	276	2		
		12 x 35	463	2		
		0 x 0	0	0		
6	Słupy	12 x 14	11	2		
		10 x 14	70	1		
		14 x 14	102	1		
		14 x 14	375	3		
7	Profile, wymiany, elem.drewn.	7 x 20	80	16		
		20 x 20	40	2		
		7 x 14	128	34		
		7 x 14	182	8		
		0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy