

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Stokrotka**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			13,82	
	Stopy fundamentowe B-20			1,30	
2	Ściany fundamentowe		49,70		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				929,39
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy - pod tarasy B-20			2,20	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		339,57		
	folia kubełkowa		29,28		
	papa izolacyjna	116,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,64	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		123,02		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 353,22
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		37,00	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					407,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Stokrotka**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>56,60</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			36,60	292,80
	cegła Porotherm 8 cm			20,00	160,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)			14,61	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		0,00		
	kształtki wentylacyjne				24,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,99	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,14	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			16,30	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,24	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,42	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,05	
	szlichta garażu B-15			1,83	
	szlichta parteru B-15			4,43	
	szlichta piętra B-15			4,57	
	nadbeton stropu B-20			6,37	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Stokrotka**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	3,40 m				13,00
2	3,50 m				4,00
3	4,30 m				20,00
4	5,30 m				10,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				560,25
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			57,60	
	<b>fundamenty</b>			47,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	<b>o grubości 8cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 20cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 18cm</b>			16,92	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	<b>garaż - styropian 10 cm</b>			0,00	
	<b>parter - styropian 15 cm</b>			11,08	
	<b>piętro - styropian 10 cm</b>			9,14	
	<b>piętro - styropian 5 cm</b>			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Stokrotka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		183,53		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			282,00	kg
				1 343,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		51,00		
	glazura		56,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		133,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 20 cm + 4 cm		173,83		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		217,28		
26	Profile stalowe do płyty G-K	782,21			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		155,10		
29	Pokrycie dachowe		206,55		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		224,95		
32	Folia paroizolacyjna		224,95		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				29,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	68,00			126,00
35	Gąsior dachowy				126,72
36	Okna - wg wykazu stolarki		24,43		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Stokrotka**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	85,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	65,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	270,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	420,00			
53	Punkty elektryczne				84,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,438	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	100	1
			230	1
			400	2
			430	2
			730	1
			870	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	80	1
			90	1
			170	4
			200	2
			210	8
			240	1
			250	1
			260	4
			280	8
			310	1
			330	1
			350	14
			400	8
			520	8
			600	2
			610	2
			630	2
			640	2
			650	2
			690	6
700	2			
710	1			
720	2			
0	0			
2a	Krokwie	14 x 24	350	2
			590	2
			910	4
			0	0
3	Jętki	7 x 20	320	4
			600	8
			650	4
			0	0
4	Wymiany	7 x 20	85	11
			0	0
5	Płatwie	14 x 14	190	2
		14 x 14	310	2
		14 x 20	360	1
		14 x 20	480	1
		14 x 24	360	1
6	Słupy	20 x 20	215	2
		0 x 0	0	0
7	Zartrzały	7 x 20	200	4
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy