

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Dom z kolumnami " war. B**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			22,12	
	Stopy fundamentowe B-20			4,36	
2	Ściany fundamentowe		208,00		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				175,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				3 889,60
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		693,00		
	folia kubełkowa		180,00		
	papa izolacyjna	182,00			
3a	Styropian ( fundament )			1,19	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,44	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		226,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				1 491,60
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		137,80	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					909,48
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Dom z kolumnami " war. B**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>			<b>55,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		48,30		318,78
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 25cm		7,20		806,40
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm</b>		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	23,00			
	kształtki wentylacyjne				110,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			18,82	
10	Zaprawa wapienna tynki			15,43	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			24,60	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,98	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,30	
	szlichta piwnicy B-15			5,51	
	szlichta parteru B-15			8,92	
	szlichta piętra B-15			9,45	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Dom z kolumnami " war. B**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	1,00 m				1,00
2	1,25 m				2,00
3	1,40 m				1,00
4	1,50 m				2,00
5	1,55 m				1,00
6	1,65 m				1,00
7	1,80 m				1,00
8	1,90 m				1,00
	2,05 m				1,00
9	2,10 m				1,00
10	2,50 m				1,00
11	2,55 m				3,00
12	2,80 m				3,00
13	3,00 m				1,00
14	3,10 m				4,00
15	3,20 m				5,00
16	3,25 m				1,00
17	3,35 m				1,00
18	3,40 m				4,00
19	3,45 m				22,00
20	4,00 m				2,00
21	4,10 m				1,00
22	4,30 m				19,00
23	4,35 m				1,00
24	4,75 m				1,00
25	4,85 m				4,00
26	5,30 m				1,00
27	5,55 m				1,00
28	5,80 m				5,00
	5,95 m				13,00
	6,10 m				4,00
29	6,65 m				1,00
30	0,00 m				0,00
31					
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				1 749,60
	<b>Strop monolityczny</b>				
	beton B-20			0,00	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b>				
	ławy			79,00	
	fundamenty			71,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 8cm			6,08	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			28,64	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	parter- nad piwnica-styrop.-83,6m2 15 cm			12,54	
	parter na gruncie- styrop. 65,2m2 20cm			13,04	
	piętro - styropian-136,3 m2 15cm			20,46	
	strych - styropian 52,6 m2 15+5cm			10,60	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Dom z kolumnami " war. B**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	323,90			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	474,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	366,90			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	934,60			
d	stal fi 6-8mm	40,50			
e	stal fi 6-8mm	1 180,85			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		338,19		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 035,00	kg
				5 763,10	kg
20	Okładziny terakota		306,27		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		156,64		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	12,10			
	wewnętrzne - konglomerat		3,30		
22	Wełna mineralna 25cm - dach		231,81		
23	Wełna mineralna 25cm sufit poddasza		105,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		421,01		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 988,15			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		293,59		
29	Pokrycie dachowe		422,70		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		464,97		
32	Folia paroizolacyjna		580,47		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				26,00
34	Rynny i rury spustowe 70 + 24 .+ kształtki	94,00			52,00
35	Gąsiory dachowe				213,84
36	Okna - wg wykazu stolarki		40,23		
36a	Okna dachowe typu Velux				10,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne				9,00
	zewewnętrzne				2,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	28,50			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	21,20			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Dom z kolumnami " war. B**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				3,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				3,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	108,10			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	73,44			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				24,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	937,44			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	670,00			
53	Punkty elektryczne				133,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			12,578	
55	Pozycje pozostałe : uwaga: ilość pustaków stropowych może ulec zmianie w zależności od ich wymiarów				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, płatwie	14 x 14	210	1
			330	2
			440	2
			445	1
			545	2
			600	1
			750	1
			795	1
			0	0
			200	2
			800	2
			695	3
			685	2
			675	4
2	Krokwie	7 x 20	580	2
			510	2
			500	2
			425	2
			350	2
			250	2
			0	0
			100	1
			110	4
			135	2
			145	1
			150	1
			165	1
			185	2
			190	5
			200	2
			205	1
			210	2
			220	2
			225	1
			230	6
			240	1
			250	4
			255	2
			260	1
			270	2
			280	3
			290	2
			300	1
			310	14
			320	2
			330	4
			335	4
			340	2
			345	1
			350	6
			355	1
			360	2
			370	2
			405	2
			420	1
			435	6
440	6			
445	5			
450	2			
455	1			
460	2			
465	2			
470	1			
525	2			
555	9			
570	2			
575	2			
580	2			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie, kalenica	7 x 22	1045	8
			680	2
			550	2
			0	0
			420	2
			0	0
3	Jętki	7 x 18	300	7
			0	0
			0	0
4	Płatwie, krokwie	7 x 24	730	4
			600	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 22	320	1
		5 x 22	440	1
		5 x 22	560	1
		5 x 22	660	14
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy