

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war. G

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			33,19		
	Stopy fundamentowe B-20			9,80		
2	Ściany fundamentowe		128,00			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				2 393,60	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			3,68		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 228,50			
	folia kubełkowa		78,00			
	papa izolacyjna	280,00				
3a	Styropian (fundament)			6,50		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			13,88		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		217,30			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 390,30	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		103,20		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 135,20	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war. G

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		112,65		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		112,65		901,20
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		26,80		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			16,83	
10	Zaprawa wapienna tynki			13,58	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			27,86	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			14,52	
	szlichta garaż B-15			4,26	
	szlichta parteru B-15			20,92	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			138,30	
				0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 24cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian 0 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00 44,84 0,00 0,00	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war. G

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		298,90		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 724,00 stal żebrowana 3 595,00	kg kg
20	Okładziny terakota		147,10		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		194,42		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	15,40			
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		492,58		
23	Wełna mineralna 20+ 5cm-strop		243,40		
24	Wełna mineralna 5/14cm		72,00		
25	Płyta G-K		1 099,97		
26	Profile stalowe do płyty G-K	5 379,19			
27	Płyta OSB		535,48		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		312,18		
29	Pokrycie dachowe		585,30		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		905,19		
32	Folia paroizolacyjna		1 063,59		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				31,70
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	121,50			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				184,80
36	Okna - wg wykazu stolarki		81,60		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne - ozdobne				16,00 1,00 1,00
38	Brama garażowa mała duża				0,00 1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa" war. G**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	135,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	152,40			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				18,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	840,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	850,00			
53	Punkty elektryczne				121,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			29,619	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, platew	14 x 14	115	6
			280	2
			270	1
			360	1
			430	1
			550	1
			832	1
			600	1
			610	1
			750	3
			780	1
			910	1
			990	1
			0	0
			460	1
2	Krokwie	7 x 20	85	16
			100	8
			120	2
			110	2
			130	1
			150	2
			160	3
			180	1
			200	1
			210	4
			220	1
			230	4
			240	4
			250	2
			290	5
			300	1
			310	8
			320	1
			330	1
			340	1
			360	1
			370	1
			380	2
			390	13
			400	1
			410	1
			430	2
			440	1
			460	1
			480	11
			490	20
			500	2
			520	1
			530	1
			540	24
			550	1
			560	2
			570	2
			610	2
			620	3
630	1			
670	1			
690	1			
700	2			
710	4			
720	1			
770	1			
790	3			
820	2			
840	21			
370	1			
220	2			
470	1			
550	1			
30	1			
320	2			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne i koszone, płatwie	14 x 24	1100	1
			700	1
			670	1
			660	2
			500	1
			480	1
			450	2
			430	1
			920	1
			820	1
			760	1
			590	1
			360	1
			500	1
290	1			
260	1			
0	0			
3	Elementy wiazarów, belki podbitki	5 x 14	93	2
			87	2
			72	5
			70	3
			63	5
			59	3
			35	3
			0	0
			70	90
			250	9
4	Belki stropowe	7 x 20	55	2
			60	1
			140	6
			180	12
			200	15
			230	2
			235	2
			250	19
			260	9
			270	4
			285	4
			300	0
			335	8
			340	11
			350	6
			370	16
			390	12
			420	7
470	22			
0	0			
0	0			
5	Płatwie	14 x 40	460	1
		14 x 40	250	2
		14 x 40	210	1
		14 x 30	390	1
		7 x 30	719	2
		7 x 30	545	2
		0 x 0		
		14 x 16	480	4
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		
6	Słupy	14 x 14	390	4
		14 x 14	300	7
		14 x 14	260	12
7	Profile kratownicy	7 x 14	175	6
		7 x 20	350	4
		7 x 30	692	2
		7 x 30	634	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy