

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
"Ambitny"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			17,52	
	Stopy fundamentowe C25/30			1,89	
2	Ściany fundamentowe		33,12		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				619,34
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			3,28	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		380,68		
	folia kubełkowa		57,30		
	papa izolacyjna	146,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,62	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		175,58		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				1 158,83
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		40,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				264,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	6,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
"Ambitny"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			80,19	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	bloczki Ytong 11,5cm			80,19	641,52
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		7,70		
	kształtki wentylacyjne				30,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna				9,87
10	Zaprawa wapienna tynki				7,23
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25				5,64
12	Płyta żelbetowa C20/25				0,00
13	Stupy żelbetowe C20/25				1,26
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy C 6/8				7,67
	szlichta piwnicy C12/15				0,00
	szlichta parteru C12/15				8,47
	szlichta piętra C12/15				0,00
	nadbeton stropu C20/25				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
"Ambitny"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zасыпка piaskowa				
	ławy			73,00	
	fundamenty			25,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			8,10	
	o grubości 22cm			24,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			24,20	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
"Ambitny"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		121,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)			1 391,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			0,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		37,18		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		118,03		
	żywica		18,88		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	18,26			
	wewnętrzne - konglomerat		4,98		
22	Wełna mineralna 20/22 cm		366,25		
23	Wełna mineralna 14cm		192,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		451,25		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 624,50			
27	Płyta OSB		301,40		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		193,14		
29	Pokrycie dachowe		207,05		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		225,50		
32	Folia paroizolacyjna		225,50		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				18,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	26,00			98,00
35	Gąsioły dachowe				34,32
36	Okna - wg wykazu stolarki		29,91		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		1,68		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe - według projektu	11,70			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
"Ambitny"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				0,00
42	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
43	prysznic				1,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	75,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	76,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				11,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	430,50			
48	Rozdzielacze				2,00
	Kocioł				
49	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	730,00			
53	Punkty elektryczne				121,00
54	Więźba dachowa + konstrukcje ścian			8,810	
	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie*				
55	Pozycje pozostałe : wentylacja mech. - 1 kompl. Wg dokumentacji mikroelektrownia wiatrowa - 1 szt.				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

*ilość drewna może ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego konstrukcji dachu. Podawana ilość m3 drewna nie zawiera łączenia ścian i dachu.