

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Bryza 3 "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			10,82	
	Stopy fundamentowe C25/30			1,24	
2	Ściany fundamentowe		47,70		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				891,99
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			0,92	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		282,56		
	folia kubełkowa		27,36		
	papa izolacyjna	100,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			1,84	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		115,40		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				761,64
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		17,25	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					113,85
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Bryza 3 "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>58,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		9,10		60,06
	gazobeton 12cm		49,40		326,04
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)		29,70		
8	Kominy				
	cegła pełna				1 022,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				187,50
	kształtki ceramiczne				15,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,17	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,43	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			14,15	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,50	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,17	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			5,28	
	szlichta piętra B-15			2,86	
nadbeton stropu C20/25			4,06		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Bryza 3 "**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	5,70 m				16,00
2	3,35 m				7,00
3	3,00 m				8,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				435,00
15b	<b>Strop monolityczny</b>				
	beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b>				
	ławy			49,20	
	fundamenty			31,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z pianki poliuretanowej 12cm			16,32	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			7,54	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			2,86	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Bryza 3 "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		132,60		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 670,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		39,21		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		77,56		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		15,77		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,85			
	wewnętrzne - konglomerat		4,05		
22	Wełna mineralna 25cm		126,06		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		16,50		
25	Płyta G-K		198,82		
26	Profile stalowe do płyty G-K	790,00			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		149,60		
29	Pokrycie dachowe		149,78		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		163,13		
32	Folia paroizolacyjna		199,43		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				11,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	42,00			30,00
35	Gąsior dachowy				29,04
36	Okna - wg wykazu stolarki		25,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Bryza 3 "**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	98,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	52,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	260,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	490,00			
53	Punkty elektryczne				95,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			4,845	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU domu "Bryza 3"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	1094	1
			680	1
			520	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	740	8
			690	23
			320	3
			270	6
			220	3
			0	0
			0	0
2a	płatwie	14 x 20	370	1
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 16	380	25
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	12 x 12	1094	1
			620	1
			460	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	7 x 18	220	2
		7 x 18	150	2
		7 x 18	90	8
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy