

Zestawienie materiałów – Dom na dębowej (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	63,80		15,31		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,90	1,96		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		34,97			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					654
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		6,00	0,42		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5
	folia PE 0,2 mm x 3		363,01			
	folia kubełkowa		26,40			
	papa izolacyjna		19,14			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		39,60	7,13		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		26,51	3,98		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		101,12			
	gazobeton 24 cm					708
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		30,98			
	gazobeton 24 cm					217
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom na dębowej (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		78,32			0
	gazobeton 8 cm		4,14			29
	gazobeton 12 cm		73,41			514
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm			0,77		38
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	39,04				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 12,72					
	kształtki wentylacyjne					39
	kształtki ceramiczne					43
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			7,36		
12	TYNKI cementowo - wapienne			4,80		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		9,42	2,76		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,33		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			5,59		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			4,93		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na dębowej (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			63,80		
	fundamenty			33,65		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,57		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,39		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			19,30		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,26			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			19,73		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 30 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom na dębowej (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1464,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		98,63			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		35,56			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		63,07			
	żywica		0,00			
24	wykładzina		0,00			
	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	11,11				
25	wewnętrzne - konglomerat		3,03			
	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		138,28			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 22 cm		138,28			
	płyta G-K		138,28			
	profile stalowe do płyty G-K	414,84				
	płyta OSB		98,31			
tynk cienkowarstwowy lub inny		139,68				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		198,55			
	membrana dachowa		218,41			
	folia paraizolacyjna		238,26			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					25
	rynny	46,88				
	rury spustowe	19,50				
	kształtki					36
gąsiorzy dachowe	46,44				135	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		30,04			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					5
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	zewnętrzne					1
29	zewnętrzne ozdobne					0
	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
30	duża					0
	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
wyłaz dachowy 45x73					1	
31	WIĄZARY (wg załącznika nr 1)			8,46		

Zestawienie materiałów – Dom na dębowej (wiązary)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	33,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	29,50				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	136,5				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	504				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					84
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	111,5				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.