

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	780	4
		16	26	0	0
		16	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	540	2
		14	26	420	2
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	985	1
		14	26	626	1
		14	26	586	1
		14	26	438	1
		14	26	309	1
		14	14	420	1
		7	20	589	1
4	BD	14	33	319	2
		5	15	134	4
		5	15	100	4
		5	15	97	4
		5	15	85	36
5	Zastrzał	7	20	280	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Wymiany	7	20	102	2
		7	20	62,5	2
		7	20	0	0
7	Słupki	14	14	159,5	1
		14	14	122	12
		14	14	121,8	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	222	7
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałowe - Dom na dębowej (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	63,80		15,31		
	Stopy fundamentowe C25/30		4,90	1,96		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		34,97			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					654
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C25/30	6,00		0,42		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5
	folia PE 0,2 mm x 3		363,01			
4	folia kubelkowa		26,40			
	papa izolacyjna		19,14			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		39,60	7,13		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		26,51	3,98		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		101,12			
6	gazobeton 24 cm					708
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		30,98			
	gazobeton 24 cm					217
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
nadproża L-19 2,4 m					0	

Zestawienie materiałowe - Dom na dębowej (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		78,32			0
	gazobeton 8 cm		4,14			29
	gazobeton 12 cm		73,41			514
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm			0,77		38
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	39,04				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 12,72					
	kształtki wentylacyjne					39
	kształtki ceramiczne					43
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			7,36		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			4,80		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		33,77	9,52		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,33		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			5,59		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			4,93		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałowe - Dom na dębowej (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			94,81	17,07			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					1790,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			63,80			
	fundamenty			33,65			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,00			
	styropian o grubości 5 cm			0,57			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,00			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			4,39			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			19,30			
	styropian o grubości 22 cm			0,00			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,26				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			19,73			
	piętro 10 cm			0,00			
strych 30 cm			24,45				

Zestawienie materiałowe - Dom na dębowej (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		98,63		2094,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		35,56 0,00 0,00 63,07 0,00 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	11,11	3,03			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 15 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		15,62 42,10 140,71 73,33 219,99 112,46 139,68			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe	46,88 19,50 46,44	198,55 218,41 238,26			25 36 135
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		30,04 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne z nawiewnikami zewewnętrzne zewewnętrzne ozdobne					5 2 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 0
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 dwuteownik IPE 240 kształtowniki stalowe schody strychowe 60x120 schody drewniane na konstrukcji stalowej wyłaz dachowy 45x73					0 0 0 0 1 0 1
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,28		

Zestawienie materiałowe - Dom na dębowej (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	33,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	32,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	277,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	504				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					84
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	111,5				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.