

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	625	2
		14	14	595	1
		14	14	570	1
		14	14	555	2
		14	14	550	1
		14	14	415	2
		14	14	370	1
		14	14	250	1
		14	14	185	1
		14	14	115	1
2	Krokwie	7	20	130	1
		7	20	220	1
		7	20	310	1
		7	20	420	2
		7	20	500	1
		7	20	680	3
		7	20	740	1
		7	20	30	1
		7	20	60	1
		7	20	70	1
		7	20	90	3
		7	20	110	4
		7	20	120	1
		7	20	150	1
		7	20	170	6
		7	20	180	9
		7	20	190	2
		7	20	200	5
		7	20	210	5
		7	20	220	3
		7	20	240	1
		7	20	260	7
		7	20	270	3
		7	20	280	1
		7	20	290	1
		7	20	300	4
		7	20	310	3
		7	20	350	1
		7	20	370	12
		7	20	390	5
		7	20	400	3
		7	20	430	15
		7	20	440	1
		7	20	450	1
		7	20	460	2
		7	20	490	1
		7	20	500	6
		7	20	530	1
		7	20	540	1
		7	20	550	1
		7	20	600	2
		7	20	620	5
		7	20	630	2
		7	20	710	1
		7	20	740	2
		7	20	750	4
		7	20	810	4
14	16	270	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	1070	1
		16	26	780	2
		16	26	570	2
		16	26	390	1
		16	26	310	1
		10	26	620	2
		10	26	520	2
2b	Krokwie koszowe	16	26	780	1
		16	26	690	1
		16	26	570	1
		16	26	480	1
		16	26	340	1
3	Płatwie	14	24	660	1
		14	24	610	1
		14	24	435	1
		14	24	365	1
		14	24	355	1
		14	24	325	1
		14	24	210	1
		14	24	135	2
		14	24	115	1
		14	14	345	1
		14	14	335	1
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	350	1
		14	40	280	1
		14	30	510	1
5	Belka stężająca, belka kalenicowa	14	14	170	1
		14	26	125	1
		14	26	170	1
6	BD	5	16	55	2
		5	16	69	70
		5	16	75	3
		5	16	76	4
		5	16	80	2
		5	16	84	4
		5	16	98	2
		5	16	100	8
		6	10	220	1
7	Wymiany	7	20	60	1
		7	20	80	1
		7	20	99	8
		7	20	125	2
8	Wiązary	5	14	50	6
		5	14	57,5	6
		5	14	70,5	2
		5	14	76	2
9	Siodło	5	15	212	16
		5	15	0	0
		5	15	0	0
10	Zastrzał	7	16	246	2
		7	16	0	0
		7	16	0	0
11	Słupki	14	14	175	3
		14	14	153	2
		14	14	204	2
		14	14	144,5	7
		14	14	383	2
		14	14	159	1
		14	14	245	2
		14	14	162	2
14	14	153	6		

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w  
wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i  
kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	163	9
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	103,98		24,95		
	Stopy fundamentowe C25/30		3,55	1,42		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,88			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1102
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C16/20		5,57	0,37		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		661,34			
4	folia kubelkowa		41,36			
	papa izolacyjna		31,19			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		62,04	11,17		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		33,76	5,06		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,16	0,56		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		152,64			
6	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1680
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		60,18			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					662
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
nadproża L-19 2,4 m					0	

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		120,40			0
	gazobeton 6 cm					0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		107,60			861
	cegła Porotherm 8 cm		12,80			103
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	boniowanie	74,24				
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	57,75				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,68				
	kształtki wentylacyjne					45
	kształtki ceramiczne					49
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,76		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,22		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		42,57	16,20		
14	PLYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,43		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,67		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,25		
	szlichta parteru C12/15			7,45		
	szlichta piętra C12/15			3,54		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			181,73	32,71			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					5039,00		
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00		
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			103,98			
	fundamenty			62,87			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,13			
	styropian o grubości 5 cm			0,75			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,48			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			38,87			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 10 cm			0,00			
	parter 20 cm			29,50			
	poddasze 10 cm			7,08			
strych 30 cm			0,00				

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		252,27		2402,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		58,00 0,00 0,00 90,96 32,45 70,76			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	13,42	3,66			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 16 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		53,60 110,11 241,79 217,31 651,93 0,00 196,58			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe		331,13 364,24 397,36			42 60 215
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux okno połaciowe z funkcją wyłazu luksfery		38,69			4 1 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne szczelne EI 30 wewnętrzne z naświetlem wewnętrzne przesuwne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					4 3 2 1 2 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupki metalowe 100x100x5 dwuteownik IPE 220 kształtowniki stalowe schody strychowe 70x120 schody drewniane na konstrukcji stalowej					0 1 1 0 0 0
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,33		



## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	88,52				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	57,95				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	431,95				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	4,50				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	630				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					105
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
45	RURY	0				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.