

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Doskonały" 2B**

1

L.p.			mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe	C25/30			34,49	
	Stopy fundamentowe	C25/30			1,93	
2	Ściany fundamentowe			72,90		
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	9(12)cm				212,50
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	24cm				1 363,23
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	38cm				0,00
	monolit betonowy	C25/30			9,36	
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3			661,50		
	folia kubełkowa			67,20		
	papa izolacyjna		300,00			
3a	Styropian ( fundament )				11,30	
	Styropian ekstrudowany / styrodur				5,93	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne			111,55		
	gazobeton	30cm				0,00
	gazobeton	24cm				0,00
	gazobeton	18cm				0,00
	gazobeton	12cm				0,00
	cegła Porotherm	44cm				0,00
	cegła Porotherm	30cm				0,00
	cegła Porotherm	25cm				1 227,05
	cegła Porotherm	11,5cm				0,00
	bloczki Ytong	40cm				0,00
	bloczki Ytong	36,5cm				0,00
	bloczki Ytong	30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm				0,00
	Inne:					0,00
						0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne			81,70	
gazobeton		30cm				0,00
gazobeton		24cm				0,00
gazobeton		18cm				0,00
cegła Porotherm		44cm				0,00
cegła Porotherm		30cm				0,00
cegła Porotherm		25cm				898,70
bloczki Ytong		40cm				0,00
bloczki Ytong		36,5cm				0,00
bloczki Ytong		30cm				0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm				0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm				0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm				0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm				0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm				0,00
Inne:						0,00
						0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00			

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Doskonały" 2B**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>			<b>90,30</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			90,30	722,40
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			47,40	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)			4,62	
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	21,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,69	
10	Zaprawa wapienna tynki			9,02	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			31,93	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,75	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			15,09	
	szlichta garażu B-15			3,25	
	szlichta parteru B-15			7,14	
	szlichta strychu B-15			10,36	
	nadbeton stropu C20/25			11,20	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Doskonały" 2B**

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	5,90 m				32,00
2	5,40 m				21,00
3	4,00 m				23,00
4	2,50 m				1,00
5	2,00 m				7,00
6	1,60 m				1,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				1 080,00
	<b>Strop monolityczny</b>				
	beton C20/25			0,00	
	beton C20/25			0,00	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)		0,00		
	<b>Zасыпка piaskowa</b>				
16	ławy			143,70	
	fundamenty			30,00	
	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
17	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			31,78	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
18	piwnica - styropian 0 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			28,56	
	strych - styropian 25cm			51,78	
	piętro - styropian 0cm			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Doskonały" 2B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		349,90		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			3 977,00	kg
	Okładziny				
	terakota		70,21		
	glazura		0,00		
20	panele podłogowe		105,04		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewnętrzne - twarde PCV	7,92			
	wewnętrzne - konglomerat		2,16		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		273,70		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		342,13		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 231,65			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		122,71		
29	Pokrycie dachowe		325,22		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		354,20		
32	Folia paroizolacyjna		354,20		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				19,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	98,40			32,00
35	Gąsiorzy dachowe				183,48
36	Okna - wg wykazu stolarki		41,86		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,96		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				11,00
	zewnętrzne				0,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Stup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Doskonały" 2B**

5

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	55,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	37,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				15,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	266,60			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	460,00			
53	Punkty elektryczne				76,00
54	Przydomowa mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			14,712	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, belki kalenicy	14 x 14	1287	1
			1004	2
			712	1
			554	2
			354	1
			339	1
			324	1
			254	1
			687	1
			551	1
2	Krokwie	7 x 20	140	3
			170	1
			220	1
			230	2
			250	1
			270	36
			310	1
			320	2
			340	5
			360	11
			370	3
			410	2
			450	10
			500	2
			540	10
			580	2
			600	4
			630	4
			640	12
			700	8
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘŻBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 26	930	8
			0	0
			0	0
3	Siodełka	5 x 20	242	20
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 26	1159	1
			554	1
			526	1
			509	2
			354	1
			307	1
			297	1
			191	1
			0	0
0	0			
5	Belki podbitki	5 x 15	174	12
			145	12
			126	12
			119	57
			109	1
6	Słupy	14 x 14	131	17
			0 x 0	0
			0 x 0	0
7	Profile	7 x 20	73	4
			78	2
			0 x 0	0
			0 x 0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy