

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Elegancki**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			25,20		
	Stopy fundamentowe B-20			1,33		
2	Ściany fundamentowe		94,50			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 767,15	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		582,75			
	folia kubełkowa		54,00			
	papa izolacyjna	180,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,80		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		256,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				4 096,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		94,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 034,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne: Leier m2		9,80		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Elegancki**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe		188,00		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		188,00		1 504,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne		16,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek /boniowania (itp..)		77,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel / lub inne	11,00			
	kształtki wentylacyjne				605,00
	kształtki ceramiczne				22,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			18,98	
10	Zaprawa wapienna tynki			15,14	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			30,44	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,17	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,20	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,45	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			9,18	
	szlichta piętra + poddasze B-15			15,18	
nadbeton stropu B-20			20,30		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Elegancki**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,70 m				4,00
2	3,60 m				96,00
3	5,70 m				38,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				1 710,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			3,24	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			90,00	
	fundamenty			76,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			46,65	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 12cm			18,36	
	piętro - styropian 5cm			7,68	
	poddasze - styropian 5cm			4,98	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Elegancki**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		406,00		
19a	Stal zbrojeniowa (szczegóły konstr.) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			466,50	kg
				1 818,70	kg
20	Okladziny				
	terakota		19,00		
	glazura		122,00		
	kamień / gres		83,00		
	podłoga drewniana		250,50		
	wykładzina dywanowa		54,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	27,50			
	wewnętrzne - konglomerat		7,50		
22	Wełna mineralna 25cm		219,30		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/10cm		44,00		
25	Płyta G-K		384,13		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 580,85			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		342,10		
29	Pokrycie dachowe		260,58		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		283,80		
32	Folia paroizolacyjna		380,60		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				20,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	85,00			98,00
35	Gąsior dachowy				134,64
36	Okna - wg wykazu stolarki		54,30		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				21,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	40,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Elegancki**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				5,00
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				6,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	108,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	80,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki + PKVT				23,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	610,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	143,00			
53	Punkty elektryczne				286,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,319	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA -wg opracowania kpl Mikro elektrownia wiatrowa				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	180	2
			200	3
			260	2
			290	3
			400	2
			410	2
			570	1
			580	1
			1200	1
			0	0
			2	Krokwie
90	16			
130	2			
160	2			
180	6			
200	2			
220	2			
230	2			
250	2			
270	5			
290	4			
300	5			
320	3			
330	4			
340	1			
350	2			
380	1			
390	6			
410	1			
430	2			
460	1			
470	2			
480	7			
490	1			
530	1			
560	1			
570	2			
600	3			
630	2			
650	1			
700	2			
720	5			
750	4			
780	2			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	7 x 18	80	6
			100	12
			150	6
			0	0
			0	0
3	Krokwie	7 x 25	1060	8
			0	0
4	Jętki	7 x 20	470	7
			0	0
5	Słupy	14 x 14	170	3
		20 x 20	320	4
		0 x 0	0	0
6	Inne	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Inne	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy