

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1060	1
		14	14	920	1
		14	14	730	2
		14	14	670	3
		14	14	590	2
		14	14	560	1
		14	14	290	1
		14	14	220	1
		14	14	0	0
2	Krokwie koszowe	14	26	700	2
		14	26	450	1
		14	26	140	2
3	Krokwie narożne	14	26	800	2
		14	26	700	4
		14	26	450	2
4	Krokwie	7	20	590	18
		7	20	580	1
		7	20	550	2
		7	20	530	3
		7	20	520	26
		7	20	510	2
		7	20	500	4
		7	20	490	1
		7	20	470	1
		7	20	460	3
		7	20	450	3
		7	20	430	1
		7	20	420	1
		7	20	410	8
		7	20	370	1
		7	20	360	3
		7	20	330	2
		7	20	320	9
		7	20	290	1
		7	20	280	2
		7	20	270	6
		7	20	250	1
		7	20	230	21
		7	20	210	4
		7	20	200	2
7	20	190	2		
7	20	160	1		
7	20	150	1		
7	20	140	2		
5	Belki stężące	14	20	800	1
		14	20	780	1
		14	20	740	1

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
6	Słupy	14	14	220	9
		14	14	0	0
		14	14	0	0
7	Profile	5	20	160	21
		5	20	110	99
		5	20	0	0
8	Wymiany	7	20	80	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
9	Jętki	5	20	0	0
		7	15	0	0
		7	15	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	530	2
		7	20	480	1
		7	20	400	5
		7	20	375	18
		7	20	360	21
		7	20	350	16
		7	20	345	18
		7	20	340	39
		7	20	330	13
		7	20	315	1
		7	20	250	1
		7	20	240	13
		7	20	115	18
		7	20	100	15

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE – JEDYNY WARIANT B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30 Stopy fundamentowe C25/30			25,92 1,31		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		100,72			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1884,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30			0,29		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					15,00
	Izolacja powłokowa x 2					
	folia PE 0,2 mm x 3		173,65			
	folia kubełkowa		70,63			
	papa izolacyjna		30,64			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			11,14		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		153,57			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1728,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		93,80			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1080,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					5,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		59,63			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					417,00
	cegła Porotherm 8 cm					61,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
	Inne:					

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE – JEDYNY WARIANT B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		34,95			1678,00
	okładzina z płytek		6,48			
	deski elewacyjne		10,42			
	cokół		20,55			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	11,40				
	kształtki wentylacyjne					35,00
	kształtki ceramiczne					24,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	0,00		0,00		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			7,08		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			19,44		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,75		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			10,78		
	szlichta garażu C12/15			5,35		
	szlichta parteru C12/15			7,21		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			117,79		
	fundamenty			72,00		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			10,38		
	styropian o grubości 20 cm			8,20		
	styropian o grubości 22 cm			23,57		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE – JEDYNY WARIANT B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 0 cm			0,00		
	parter 15 cm			26,05		
	piętro I 2 cm			0,00		
	piętro II 10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1971,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		173,65			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		93,82			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		79,83			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	17,48				
	wewnętrzne - konglomerat		4,77			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		201,26			
	wełna mineralna 20 cm		201,26			
	płyta G-K		201,00			
	profile stalowe do płyty G-K	201,26	603,78	26,00		
	płyta OSB		201,26			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		113,44			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		362,05			
	membrana dachowa		398,26			
	folia paraizolacyjna		434,16			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					46,00
	rynny	79,82				
	rury spustowe	28,80				
	kształtki					32,00
	gąsiory dachowe	79,08				230,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		54,12			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	20,60				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			0,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE – JEDYNY WARIANT B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	100				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	87				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	481,5				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	468				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					78
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
	BEDNARKA	89,94				
	DRUT ODGROMOWY	140,3				
	ŁĄCZNIKI					159
	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
45	RURY					
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne					
	plyty elewacyjne HPL		91,92			
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.