

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			17,29		
	Stopy fundamentowe C25/30			1,92		
2	Ściany fundamentowe		59,80			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 118,26	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,48		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		412,65			
	folia kubelkowa		41,76			
	papa izolacyjna	133,70				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			10,86		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		189,20			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 993,20	
	cegła Porotherm 11,5cm				64,00	
	bloczki Ytong 40cm				0,00	
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00	
	bloczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		37,20		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					409,20	
bloczki Ytong 40cm					0,00	
bloczki Ytong 36,5cm					0,00	
bloczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
			141,00		
			w tym:		
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		141,00		1 128,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany ostonowe i dekoracyjne (drewno , tynk ozdobny itp...)		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	25,50			
	kształtki wentylacyjne				75,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			12,82	
10	Zaprawa wapienna tynki			9,98	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody)	C20/25		24,32	
12	Płyta żelbetowa	C20/25		0,77	
13	Słupy żelbetowe	C20/25		1,20	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy	B-7,5		7,57	
	szlichta garażu	B-15		3,30	
	szlichta parteru	B-15		5,43	
	szlichta piętra	B-15		4,24	
	nadbeton stropu	C20/25		2,10	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
					Suma
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25 stal zbrojeniowa			16,86	
			3 037,50		
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			72,05	
				66,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 14cm o grubości 24cm Okładzina z wełny mineralnej 14cm Okładzina z wełny mineralnej 20cm			0,00 0,00 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 12cm			0,00 16,28 0,06 10,18	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 14-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		229,19		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			4 733,00	kg
	Okładziny				
	terakota		91,16		
	glazura		88,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		135,09		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	25,30			
	wewnętrzne - konglomerat		6,90		
22	Wełna mineralna 18/20/25 cm		81,18		
23	Wełna mineralna 5 +20 +4 cm		132,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		266,47		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 553,29			
27	Płyta OSB		145,20		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		267,52		
29	Pokrycie dachowe		95,50		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		170,49		
31	Folia wiatrowa		435,93		
32	Folia paroizolacyjna		250,25		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				44,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	123,00			106,00
35	Gąsiory dachowe				152,59
36	Okna - wg wykazu stolarki		45,89		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				14,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	70,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	49,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	474,80			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	595,00			
53	Punkty elektryczne				119,00
54	Mini elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,272	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA -wg opracowania 1kpl	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto. Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto. W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>			
Koszt materiałów					

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Kasjoepa 7 war. C**

6

Materiały zawarte w kosztorysie należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną