

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	50	1
			85	4
			100	2
			150	1
			165	1
			170	1
			180	2
			195	1
			200	1
			256	2
			260	1
			345	2
			375	2
			470	1
			650	2
			2	Krokwie
60	2			
70	2			
90	1			
100	2			
130	2			
140	2			
150	3			
170	2			
180	2			
190	6			
200	8			
230	4			
240	2			
250	2			
270	2			
280	4			
290	1			
300	1			
320	2			
330	3			
340	1			
350	1			
360	1			
400	1			
410	1			
430	3			
440	2			
460	6			
470	1			
480	1			
510	2			
520	3			
540	2			
590	6			
720	1			
730	5			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Belka stężająca	14 x 14	465	1
			476	1
				0
3	Jętki	5 x 20	200	14
			215	12
4	Belka drewniana	7 x 20	25	2
			45	2
			55	2
			61	1
			75	2
			256	21
			343	14
			427	6
			451	4
		14 x 20	451	3
5	Płatwie	14 x 24	230	1
			610	2
			575	1
			730	1
6	Wymiany / zastrzały	7 x 20	110	13
7	Słupy	14 x 14	120	1
			165	5
			176	8
			225	4
			260	2

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Magnat**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			22,76	
	Stopy fundamentowe C25/30			4,74	
2	Ściany fundamentowe		53,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				991,10
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			2,28	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		598,50		
	folia kubełkowa		46,80		
	papa izolacyjna	169,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,85	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		295,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				3 245,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		66,27	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					728,97
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	9,50			

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Magnat**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>144,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		144,50		1 156,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Wykończenia ozdobne - gzymsy boniowania itp..	155,00			
	okładzina z płytek ( itp..)		6,60		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	6,00			
	kształtki wentylacyjne				35,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			16,76	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,34	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			12,06	
12	Płyta żelbetowa C20/25			12,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			2,50	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,19	
	szlichta parteru B-15			5,20	
	szlichta parteru B-15			6,00	
	szlichta poddasza + szl. nad gar. B-15			7,55	
nadbeton stropu C20/25			0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Magnat**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	4,70 m				20,00
2	2,80 m				12,00
3	3,60 m				20,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				551,40
15b	Strop monolityczny beton C20/25			12,80	
	Zbrojenie płyty fi 6 ( gładka )			46,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 8 ( żebrowana )			1 901,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12/16 ( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			87,54	
	fundamenty			41,10	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			1,30	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 15cm			8,70	
	o grubości 18cm			36,81	
	o grubości 22cm			10,34	
	Okładzina z wełny mineralnej 10cm			0,50	
	Okładzina z wełny mineralnej 18cm			1,80	
18	Ocieplenie szlicht parter - styropian ( sufit - garaż ) 10cm			5,20	
	parter - styropian 15cm			18,00	
	piętro - styropian 14cm			15,25	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Magnat**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	<b>Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną</b>				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16				
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8				
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)				
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)				
d	stal fi 6-8mm				
e	stal fi 6-8mm				
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht				
19a	<b>zweryfikować z dokumentacją budowlaną</b>			5 032,00	kg
20	<b>Okładziny</b>				
	terakota		132,58		
	glazura		0,00		
	podłoga drewniana		141,86		
	beton + żywica		46,18		
	gress		0,00		
21	<b>Parapety</b>				
	zewnątrzne - twarde PCV	16,50			
	wewnętrzne - konglomerat		4,50		
22	Wełna mineralna 20 + 5 cm		353,31		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		595,38		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 696,88			
27	Płyta OSB		135,30		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		359,70		
29	Pokrycie dachowe		273,66		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		298,05		
32	Folia paroizolacyjna		433,35		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				27,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	67,00			78,00
35	Gąsiory dachowe				132,00
36	Okna - wg wykazu stolarki		45,18		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	<b>Drzwi</b>				
	wewnętrzne				16,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	<b>Brama garażowa</b>				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Magnat**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	113,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	85,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				20,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	619,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	950,00			
53	Punkty elektryczne				159,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				0,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			10,270	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA -wg opracowania kpl				0,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*