

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Małgosia**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			6,81		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,30		
2	Ściany fundamentowe		32,20			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				602,14	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		266,62			
	folia kubełkowa		36,00			
	papa izolacyjna	72,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,10		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		111,60			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N18 (250x180x220)	18cm			1 953,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N18 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Małgosia**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
6	Ściany działowe			57,80		
				w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00	
	gazobeton 12cm		0,00		0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00	
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00	
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00	
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00	
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00	
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00	
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			57,80		1 011,50
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00		0,00
Inne:			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
7	Deska elewacyjna lub okładzina np. Meteor		20,58			
	okładzina z płytek (itp..)		12,96			
8	Kominy					
	cegła pełna				0,00	
	cegła klinkierowa				0,00	
	wkłady Schiedel	23,80				
	kształtki wentylacyjne				0,00	
	kształtki ceramiczne				0,00	
Inne:		0,00				
		0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,05		
10	Zaprawa wapienna tynki			4,37		
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			8,71		
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00		
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,27		
14	Wylewki powierzchniowe					
	podkład fundamentowy B-7,5			3,76		
	szlichta piwnicy B-15			0,00		
	szlichta parteru B-15			5,26		
	szlichta piętra - jastrzych cementowy nadbeton stropu C20/25			1,90		
				0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Małgosia**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			35,84	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			19,80	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			7,52	
	piętro - styropian 5cm			0,95	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Małgosia**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	-52,92			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	-19,44			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		122,61		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		770,00		kg
20	Okladziny				
	terakota		39,00		
	glazura		46,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		85,00		
	gerss - wiata		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,90			
	wewnętrzne - konglomerat		2,70		
22	Wełna mineralna 20 cm + 5 cm		129,20		
23	Wełna mineralna 15 cm		47,43		
24	Wełna mineralna 10 cm		36,50		
25	Płyta G-K		312,04		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 501,02			
27	Płyta OSB		104,35		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		145,20		
29	Pokrycie dachowe		153,52		
30	Pokrycie dachowe nieocieplone		0,00		
31	Folia wiatrowa		271,55		
32	Folia paroizolacyjna		299,67		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				20,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	30,00			52,00
35	Gąsioory dachowe				27,72
36	Okna - wg wykazu stolarki		24,84		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				9,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	10,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Małgosia**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	67,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	47,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				7,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	265,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	400,00			
53	Punkty elektryczne				80,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			5,924	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU
Małgosia**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Belki stropowe	5 x 22	90	2
			95	1
			350	1
			390	9
			540	8
			560	1
			0	0
2	Krokwie	5 x 22	760	4
			0	0
3	Płatwie	14 x 14	160	7
			180	2
			0	0
3	Wymiany	5 x 22	85	4
			95	4
			185	2
			0	0
4	Belka stężąca	10 x 10	700	1
			0	0
5	Podciąg	14 x 24	440	1
		0 x 0	510	2
		0 x 0	0	0
6	Elementy ozdobne	10 x 10	205	4
		5 x 22	110	2
		5 x 22	400	2
		0 x 0	0	0
7	<p style="text-align: center;"><u>Wiązary</u></p> <p style="text-align: center;">Wiązar nr 1</p> <p style="text-align: center;">ilość na 10 szt wiązara</p> <p style="text-align: center;">Wiązar nr 2</p> <p style="text-align: center;">ilość na 1 szt wiązara</p>			
		5 x 22	758	20
		5 x 22	1040	10
		5 x 15	72	10
		5 x 15	90	20
		5 x 15	458	10
		5 x 12	178	10
		5 x 22	72	1
		5 x 22	758	2
		5 x 22	783	1
		5 x 15	72	1
		5 x 15	90	2
		5 x 15	458	1
5 x 12	178	1		
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy