

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW - " Na swoim "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			8,26		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,08		
2	Ściany fundamentowe		41,43			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				774,74	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			4,17		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		258,30			
	folia kubełkowa		43,68			
	papa izolacyjna	102,00				
3a	Styropian ( fundament )			2,88		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,54		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		123,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 353,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		29,45		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					323,95	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW - " Na swoim "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>87,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			87,50	700,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek ( itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		16,60		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne		12,60		0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,44	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,60	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			11,41	
12	Płyta żelbetowa C20/25			1,89	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,55	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,82	
	szlichta garażu B-15			2,05	
	szlichta parteru B-15			2,36	
	szlichta piętra B-15			3,01	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW - " Na swoim "**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton C20/25</b>			13,07	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			45,90	
	<b>fundamenty</b>			30,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 24cm			34,73	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			9,44	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			3,01	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW - " Na swoim"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		107,37		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			0,00	kg
	stal łącznie			3 240,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		52,26		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		75,61		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	5,50			
	wewnętrzne - konglomerat		1,50		
22	Wełna mineralna 20cm -dach		135,34		
23	Wełna mineralna 20 +14cm-strop		42,56		
24	Wełna mineralna 14cm-poddasze		42,80		
25	Płyta G-K		222,37		
26	Profile stalowe do płyty G-K	992,06			
27	Płyta OSB		93,63		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		159,17		
29	Pokrycie dachowe		160,81		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		221,96		
32	Folia paroizolacyjna		221,96		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				16,10
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	57,00			28,00
35	Gąsiorry dachowe				45,94
36	Okna - wg wykazu stolarki		23,66		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	16,20			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW - " Na swoim"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	52,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	44,50			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	306,50			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	400,00			
53	Punkty elektryczne				68,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,583	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA wg opracowania MINIELEKTROWNIA WIATROWA				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, belki stropowe	14 x 14	602	1
			373	1
			363	2
			210	1
			0	0
			1127	1
			508	1
			358	1
			197	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	690	34
			280	4
			200	16
			130	8
			0	0
2a	Krokwie, płatwie	14 x 24	210	4
			0	0
			981	2
			0	0
			0	0
3	Jętki, siodełka, belki	5 x 20	491	22
			187	8
			0	0
			127	8
			0	0
			71	2
4	Płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
5	Płatwie	10 x 24	258	1
		10 x 24	218	1
		14 x 20	299	1
		14 x 20	392	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile- wymiany	7 x 20	190	1
		7 x 20	81	4
		7 x 20	71	2
		7 x 20	67	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy