

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1055	1
		14	14	1038	1
		14	14	430	2
		14	14	287	2
		14	14	112	1
		14	14	87	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		10	10	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			100	2
7	20			170	2
7	20			190	2
7	20			270	2
7	20			280	2
7	20			300	1
7	20			320	1
7	20			350	2
7	20			360	2
7	20			370	2
7	20			390	1
7	20			410	1
7	20			440	21
7	20			460	1
7	20			480	2
7	20			500	1
7	20			540	1
7	20			570	2
7	20			590	1
7	20			610	1
7	20			620	1
7	20			630	1
7	20			660	2
7	20			680	1
7	20			700	1
7	20			710	1
7	20			720	29
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	610	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1733	1
		14	26	1726	1
		14	26	1195	1
		14	26	226	1
		14	26	0	0
4	Płatwie z drewna klejonego	14	30	0	0
		14	40	0	0
		14	40	0	0
5	Belki na więzary	5	14	0	0
		5	14	0	0
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	66	4
		7	20	0	0
7	BS	14	26	733	1
		14	26	590	1
		14	26	0	0
8	Zastrzały	7	20	170	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
9	Profile	5	14	0	0
		5	14	0	0
10	Słupy	14	14	74	5
		14	14	229	4
		14	14	136	4
		14	14	151	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - PARTEROWY 4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	92,70		22,25		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,77	2,31		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
SCIANY FUNDAMENTOWE			76,2			
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1425,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		3,91	0,23		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		338,39			
	folia kubelkowa		74,35			
	papa izolacyjna		26,89			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		53,90	10,78		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		20,98	3,15		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		14,28	0,71		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			160,13			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1762,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne: 25 cm					0,00
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			60,81		
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					669,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - PARTEROWY 4

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19	1,2 m				5,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				1,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE						
	gazobeton	6 cm		128,73		0,00	
	gazobeton	12 cm				0,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm		108,90		872,00	
	cegła Porotherm	8 cm		19,83		159,00	
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00	
	Inne:						
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa			0,00		0,00	
	okładzina z płytek			0,00			
	deski elewacyjne			31,93			
	boniowanie		0,00				
	cokół		47,36				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel		13,56				
	kształtki wentylacyjne					42,00	
	kształtki ceramiczne					46,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	425,87		12,78			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			10,55			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			43,05	8,15		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25						
						0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25						
						1,99	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10			8,71		
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00		
	szlichta garażu	C12/15			3,44		
	szlichta parteru	C12/15			6,41		
	szlichta pięttra	C12/15			0,00		
	szlichta strychu	C12/15			8,79		
	nadbeton stropu	C20/25			0,00		
17	STROPY GĘSTOZEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - PARTEROWY 4

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			211,18	38,01	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				4837,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	lawy				92,70	
	fundamenty				56,45	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2,5 cm			0,06	
	styropian o grubości	3 cm			0,13	
	styropian o grubości	5 cm			0,00	
	styropian o grubości	6 cm			0,35	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,55	
	styropian o grubości	12 cm			0,00	
	styropian o grubości	14 cm			0,00	
	styropian o grubości	16 cm			5,11	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			0,00	
	styropian o grubości	22 cm			42,90	
	styropian o grubości	24,5 cm			1,02	
	styropian o grubości	30 cm			2,79	
	pianka poliuretanowa	6 cm			0,00	
	pianka poliuretanowa	10 cm			0,00	
	pianka poliuretanowa	12 cm			0,00	
pianka poliuretanowa	15 cm			0,00		
wetna mineralna	16 cm			0,00		
wetna mineralna	20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	10 cm			0,00	
	parter	10 cm			0,00	
	parter	20 cm			25,65	
	piętro	8 cm			0,00	
strych	30 cm			35,15		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					7931,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		338,39			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			73,45		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			89,17		
posadzka strychu			175,77			
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		2,64			
	wewnętrzne - konglomerat			0,72		
25	ZABUDOWY					
	wetna mineralna	10 cm			0,00	
	wetna mineralna	14 cm			0,00	
	wetna mineralna	20 cm			373,86	
	plyta G-K				0,00	
	profile stalowe do płyty G-K	0,00	0,00			
plyta OSB				0,00		
tylnik cienkowarstwowy lub inny				195,00		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			291,85		
	membrana dachowa			321,04		
	folia paraizolacyjna			250,22		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					37,00
	styropian gr. 29 cm				0,00	
	rynny	29,93				
	koryto odwodnieniowe 12x12	0,00				
	koryto odwodnieniowe 20x20	0,00				
	rury spustowe	17,88				
kształtki					36,00	
gąsior dachowe	55,00				160,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			31,43		
	okna dachowe typu Velux					0,00
	witryny aluminiowe			0,00		
	pustaki szklane			0,80		0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					10,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne podwójne					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne małe					1,00
zewnątrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa	100x100x5	0,00			
	słupy stalowe	100x100x5	0,00			
	płatwie stalowe	100x100x6	0,00			
	klucz drewniany	20x20x25	0,00			
	rama stalowa	IN240	0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				10,72	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - PARTEROWY 4

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

<b>PRZYBORY</b>						
	misa wc + spluczka					2
	bidet					0
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
<b>ARMATURA</b>						
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
33	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	40				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	293				
38	ROZDZIELACZE					2
<b>KOCIOŁ</b>						
39	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	576				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					96
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>						
45	BEDNARKA	85,58				
46	DRUT ODGROMOWY	20				
47	ŁĄCZNIKI					20
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
49	RURY	200				
<b>POZYCJE POZOSTALE</b>						
50	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

<b>Podsumowanie kosztów materiałów</b>	
Stan surowy otwarty:	97690,07
Stan surowy zamknięty	144997,14
Stan deweloperski	90325,09
Prace wykończeniowe	24952,19