

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Poziomka**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			5,96	
	Stopy fundamentowe C25/30			1,61	
2	Ściany fundamentowe		26,80		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				501,16
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy - fund.ścian działowych			1,02	
	monolit betonowy - fund.tarasu			0,88	
	monolit betonowy - fund.podestu wejść.			0,78	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		182,70		
	folia kubełkowa		21,36		
	papa izolacyjna	60,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			2,16	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		96,66		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				637,96
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		2,77	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					18,28
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Poziomka**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			57,21	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		2,70		17,82
	gazobeton 12cm		54,51		359,77
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		10,36		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			5,50	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,05	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			9,58	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,57	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,13	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,33	
	szlichta piętra B-15			2,26	
	nadbeton stropu C20/25			3,78	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Poziomka**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,90 m				13,00
2	3,65 m				14,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				262,64
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			29,80	
				0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
				0,00	
				0,00	
				17,93	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 8cm piętro - styropian 5cm			0,00	
				7,14	
				3,62	
				0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Poziomka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		92,81		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 127,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		12,00		
	glazura		36,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		82,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,52			
	wewnętrzne - konglomerat		3,96		
22	Wełna mineralna 18cm + 10cm		117,30		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		146,63		
26	Profile stalowe do płyty G-K	527,85			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		131,51		
29	Pokrycie dachowe		139,38		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		151,80		
32	Folia paroizolacyjna		151,80		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				29,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	46,00			52,00
35	Gąsioro dachowe				51,48
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				5,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Poziomka**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	52,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	36,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	130,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	345,00			
53	Punkty elektryczne				69,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			5,603	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl Mikro elektrownia wiatrowa kpl.				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	137	2
			221	2
			350	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	80	1
			130	8
			150	27
			230	6
			240	4
			580	5
			680	27
3	Wymiany	7 x 18	62	2
			85	2
			140	8
			0	0
4	Jętki	7 x 18	395	10
			0	0
5	Siodełko	5 x 15	100	10
			0	0
5	Płatwie	7 x 18	180	8
		12 x 12	984	3
		12 x 16	325	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	215	2
		0 x 0	0	0
7	Belki	5 x 14	100	28
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy