

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	20	770	4
		14	20	0	0
		14	20	0	0
		14	20	0	0
		14	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	1340	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	20	267	2
		5	20	350	1
		5	20	378	2
		5	20	445	2
		5	12	267	6
		8	25	300	7
6	Wymiany	7	20	81	4
		7	20	48	4
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	193	5
		14	14	145	4
		8	20	270	7

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki drewniane, słupki drewniane	5	20	267	2
		5	20	350	2
		5	20	378	2
		5	20	445	2
		5	20	512	2
		5	20	423	2
		5	12	267	6
		8	25	300	8
		8	20	270	8
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	126,07		40,52		
	Stopy fundamentowe C16/20		39,19	15,67		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		99,43			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1860
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		43,31	3,40		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					14
	folia PE 0,2 mm x 3		1278,30			
	folia kubełkowa		59,93			
	papa izolacyjna		37,82			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		81,23	16,25		
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		5,13	0,97		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		125,66	6,28		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		382,46			
	gazobeton 24 cm		366,60			2567
	gazobeton 35 cm		7,74			55
	gazobeton 12 cm		8,12			57
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		274,68			
	gazobeton 24 cm		266,62			1867
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła pełna 25 cm		8,06			750
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					16
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		270,97			0
	gazobeton 8 cm		2,12			15
	gazobeton 12 cm		260,61			1825
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm		8,24			239
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	70,55				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	7,50				
	kształtki wentylacyjne					23
	kształtki ceramiczne					25
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			30,83		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			22,11		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		625,70	121,75		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			15,65		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			28,10		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,45		
	szlichta parteru C12/15			15,95		
	szlichta piętra C12/15			14,65		
	szlichta strychu C12/15			10,54		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		835,18	175,20		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				22655,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			126,07		
	fundamenty			113,69		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,15		
	styropian o grubości 5 cm			1,25		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			81,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
pianka poliuretanowa 10 cm			7,61			
pianka poliuretanowa 13 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			6,68		
	parter 20 cm			63,79		
	piętro 8 cm			23,43		
	strych 10 cm			21,09		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				11089,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		867,26			

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		366,74			
	deski tarasowe		102,99			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		221,46			
	żywica		68,20			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	32,24				
	wewnętrzne - konglomerat		8,79			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		242,19			
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 12 cm		42,72			
	wełna mineralna 20 cm		242,19			
	folia EPDM		42,72			
	płyta G-K		284,91			
	profile stalowe do płyty G-K	854,73				
	płyta OSB		253,58			
tynk cienkowarstwowy lub inny		0,00				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		256,85			
	membrana dachowa		282,54			
	folia paraizolacyjna		308,22			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					33
	koryto odwodnieniowe	85,00				
	rury spustowe	60,00				
	kształtki					48
gąsiory dachowe	38,00				111	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		136,17			
	witryny aluminiowe		100,21			
	ściany szklane		46,04			
	okna połaciowe					8
	okna połaciowe z funkcją wyłazu					1
luksfery		0,00			0	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					17
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					8
	wewnętrzne przesuwne					3
	wewnętrzne przesuwne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne z doświetlaniem górnym					1
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe RK					4
	słupy stalowe 100x100x6					8
	belka stalowa RP					22
	styropian (stropodach) 25 cm		194,00			
	schody strychowe 70x120					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					1
	papa termozgrzewalna x 2		194,00			
	folia PE 0,2 mm		194,00			
	wylewka betonowa 4-12 cm		194,00			
folia EPDM		239,87				
OSB (obróbka ściany attykowej)		59,38				
sufit podwieszany		608,04				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			10,85		

Zestawienie materiałów – Rezydencja Floryda 2 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					6
	bidet					1
	wanna					5
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					7
	zlewozmywak/zmywarka					6
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					5
	prysznic					2
	umywalka					7
	zlewozmywak					6
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	340,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	185,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	3050,00				
38	ROZDZIELACZE					6
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1458				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					243
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	104,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		76,08			
	płyty fasadowe ze spieku kwarcowego		393,22			
	płyta fasadowa płaska		65,60			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Zestawienie nie uwzględnia technologii wykonania basenu.