

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	841	1
		14	14	571	1
		14	14	439	1
		14	14	435	1
		14	14	415	1
		14	14	349	1
		14	14	310	1
		14	14	300	1
		14	14	294	1
		14	14	275	2
		14	14	223	1
		14	14	165	1
		14	14	63	1
2	Krokwie	7	20	80	1
		7	20	140	1
		7	20	150	2
		7	20	210	15
		7	20	230	13
		7	20	240	1
		7	20	260	1
		7	20	280	3
		7	20	310	8
		7	20	330	2
		7	20	340	3
		7	20	360	9
		7	20	380	1
		7	20	400	3
		7	20	430	2
		7	20	450	1
		7	20	460	2
		7	20	470	1
		7	20	500	1
		7	20	520	3
		7	20	530	3
7	20	550	2		
7	20	580	1		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	770	2
		14	24	680	2
		14	24	470	2
		14	24	330	1
		14	24	100	1
2b	Krokwie koszowe	14	24	680	1
		14	24	470	1
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	260	1
		14	24	336	1
		14	24	459	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Miecze	5	20	70	9
		5	20	0	0
5	BS	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	66	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	BD	5	20	156	11
		5	20	156	11
		5	20	137	3
		5	20	122	8
		5	20	107	24
		5	20	87	3
		5	20	77	21
		5	20	71	6
8	Słupki	14	14	92,5	3
		14	14	109	3
		14	14	152	1
		14	14	159	1
		14	14	184	1

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	10	24	265	2
		10	24	390	4
		10	24	425	2
2	Belki stropowe	5	20	51	1
		5	20	60	2
		5	20	66	2
		5	20	145	1
		5	20	157	7
		5	20	265	10
		5	20	270	9
		5	20	350	6
		5	20	380	9
		5	20	390	8
		5	20	425	4
		5	20	461	7
		5	20	560	4

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	71,2		24,57		
	Stopy fundamentowe C25/30		27,34	10,94		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		163,37			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm		162,01			3030,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm		1,36			49,00
	monolit betonowy C20/25		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					30,00
	folia PE 0,2 mm x 3		552,13			
	folia kubełkowa		207,97			
	papa izolacyjna		21,36			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		204,04	34,69		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		39,90	5,99		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		207,52			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2283,00
	cegła Porotherm 18,8 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
Inne: żelbetowe 25 cm					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		50,62			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					557,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					22,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
nadproża L-19 2,4 m					0,00	

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		140,72			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1126,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół - tynk żywiczny		76,90			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	11,33				
	kształtki wentylacyjne					35,00
	kształtki ceramiczne					38,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			16,87		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			15,14		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		165,00	45,33		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25				7,14	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			30,00		
	szlichta piwnicy C12/15			4,64		
	szlichta garażu C12/15			3,88		
	szlichta parteru C12/15			4,48		
	szlichta piętra I C12/15			4,43		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		193,91			
	belka stropowa 1,80	12,60				
	belka stropowa 2,90	23,20				
	belka stropowa 3,00	126,00				
	belka stropowa 3,40	27,20				
	belka stropowa 3,45	13,80				
	belka stropowa 3,50	31,50				
	belka stropowa 3,70	29,60				
	belka stropowa 4,00	32,00				
	belka stropowa 4,10	16,40				
	belka stropowa 4,20	33,60				
	belka stropowa 4,50	18,00				
	belka stropowa 4,90	24,50				
	belka stropowa 5,90	17,70				
	pustak stropowy					1300,00

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			71,20		
	fundamenty			84,54		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 4 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,28		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,49		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,19		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			56,82		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 32 cm			0,00		
	styropian o grubości 44 cm			0,00		
pianka PUR 12 cm			0,00			
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 20 cm			18,54		
	parter-garaż 10 cm			0,00		
	parter 8 cm			7,17		
	piętro I 8 cm			7,09		
strych 8 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				6690,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		309,70			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		190,91			
	terakota mrozoodporna		64,51			
	glazura		0,00			
	wykładzina		0,00			
	parkiet winylowy		0,00			
	podłoga drewniana		118,79			
żywica		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	35,13				
	wewnętrzne - konglomerat		9,58			

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 9 cm		107,77			
	wełna mineralna 20 cm		291,63			
	plyta G-K		107,77			
	profile stalowe do plyty G-K	323,31				
	plyta OSB		107,77			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		314,83			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		183,86			
	membrana dachowa		202,25			
	folia paraizolacyjna		220,63			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					23,00
	rynny	59,94				
	rury spustowe	44,80				
	kształtki					48,00
	gąsior dachowy	51,14				149,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		58,92			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	okno dachowe z funkcją wylazu					0,00
	luksfery 19x19x8		2,80			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6,00
	EI-30					2,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					3,00
	wewnętrzne z przeszkleniem					1,00
	wewnętrzne przesuwne					2,00
	zewewnętrzne					1,00
	wejściowe, antywłamaniowe z doświetleniem górnym					1,00
	zewewnętrzne pełne					1,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała 3,00x2,40					0,00
	duża 5,00x2,50					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	szlichta zbrojona siatką gr. 4 cm		43,64			
	szlichta zbrojona siatką gr. 5 cm		23,47			
	folia paroizolacyjna		107,77			
	papa termozgrzewalna		43,64			
	papa wierzchniego krycia		44,15			
	papa podkładowa		44,15			
	wełna mineralna gr. 30 cm		20,68			
	styropian gr. 7 cm		21,82			
	styropian gr. 8 cm		21,82			
	styropian XPS w spadku gr. 17 cm		23,47			
	OSB gr. 3 cm		20,68			
	folia PE 0,2mm		476,31			
	barierka h=98cm	17,42				
wyład dachowy 45x73					1,00	
schody strychowe 60x94					1,00	
31	WIĘZBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			7,92		

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					4
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka/suszarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	80,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	58,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	380,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					0
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	PANELE FOTOWOLTAICZNE					14
43	KABEL ELEKTRYCZNY	978,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					163
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	102,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	beton dekoracyjny		0,00			
	blacha płaska		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.