

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	11,96	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	730	37
		7	20	560	1
		7	20	60	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężące	14	14	11,96	3
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	600	26
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Płatwie	14	20	10,22	1
		14	20	0	0
5	Siodło	5	20	145	28
		14	22	0	0
6	Wymian	7	20	95	2
		7	20	82	10
		7	20	81	4
		7	20	66	2
		7	20	57	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	B.D.	5	20	72	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SAMBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Lawy fundamentowe C25/30			24,11		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,83		
2	SCIANY FUNDAMENTOWE		45,82			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					857,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30			0,43		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					7,00
	Izolacja powłokowa x 2					
	folia PE 0,2 mm x 3		181,20			
	folia kubełkowa		54,30			
4	papa izolacyjna		34,40			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			7,56		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			3,40		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,61		
	SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		128,22			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1512,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		34,55			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					432,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE				
nadproża L-19 1,2 m		9,00				3,00
nadproża L-19 1,5 m						0,00
nadproża L-19 1,8 m		1,00				1,00
nadproża L-19 2,1 m						0,00
nadproża L-19 2,4 m					0,00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SAMBA

	SCIANY DZIAŁOWE		88,09		0,00
	gazobeton 6 cm				0,00
	gazobeton 12 cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm				658,00
	cegła Porotherm 8 cm				48,00
	blocczki Ytong 11,5 cm				0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)				0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)				0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)				0,00
	cegła dziurawka 6 cm				0,00
	cegła dziurawka 12 cm				0,00
	cegła pełna 6 cm				0,00
	cegła pełna 12 cm				0,00
	silikaty N12 (250x120x220)				0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)				0,00
	Inne:				
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE				0,00
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek		45,00		
	deski elewacyjne		0,00		
10	KOMINY				
	cegła pełna				0,00
	cegła dziurawka				0,00
	wkłady Schiedel	16,45			
	kształtki wentylacyjne				50,00
	kształtki ceramiczne				66,00
11	ZAPRAWA MURARSKA				
	cementowo - wapienna 296,68			8,90	
12	TYNKI				
	cementowo - wapienne			8,89	
13	WYLEWKI BETONOWE				
	podłogi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			9,37	
14	PLYTA ŻELBETOWA C20/25				3,70
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25				2,41
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE				
	podkład fundamentowy C8/10			18,19	
	szlichta garażu C12/15			2,07	
	szlichta parteru C12/15			3,81	
	szlichta piętra C12/15			4,95	
	nadbeton stropu C20/25			8,49	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE				
	belka stropowa 6,20				2,00
	belka stropowa 5,30				3,00
	belka stropowa 4,40				5,00
	belka stropowa 4,20				4,00
	belka stropowa 3,80				4,00
	belka stropowa 3,50				6,00
	belka stropowa 3,20				5,00
	belka stropowa 2,30				6,00
	belka stropowa 1,90				4,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	belka stropowa 0,00				0,00
	pustak stropowy				712,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SAMBA

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton				0,00	
	zbrojenie płyty	fi 6 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	lawy				60,50	
	fundamenty				33,22	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2,5 cm			0,50	
	styropian o grubości	5 cm			0,15	
	styropian o grubości	8 cm			2,64	
	styropian o grubości	10 cm			0,59	
	styropian o grubości	12 cm			1,12	
	styropian o grubości	15 cm			0,53	
	styropian o grubości	20 cm			4,37	
	styropian o grubości	22 cm			35,60	
	styropian o grubości	26 cm			1,00	
	styropian o grubości	26 cm			0,87	
	welna mineralna	18 cm			0,00	
	welna mineralna	20 cm			0,00	
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	0 cm			0,00	
	parter	20 cm			13,98	
	piętro I	10 cm			6,92	
	piętro I	16 cm			5,34	
	piętro II	10 cm			0,00	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					3072,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht			145,37		
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			65,02		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			108,73		
	wykładzina dywanowa			0,00		
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	2,97				
	wewnętrzne - konglomerat			0,81		
25	ZABUDOWY					
	welna mineralna	5 cm			0,00	
	welna mineralna	14 cm			89,13	
	welna mineralna	20 cm			89,13	
	plyta G-K				89,13	
	profile stalowe do płyty G-K	89,13	267,39			
	plyta OSB				57,10	
tynk cienkowarstwowy lub inny				182,86		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			181,48		
	membrana dachowa			199,63		
	folia paraizolacyjna			217,78		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					25,00
	rynny		30,98			
	rury spustowe	23,52				
	kształtki				36,00	
	gąsiorzy dachowe				32,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			16,06		
	okna dachowe typu Velux					7,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAZOWA					
	mala					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe	IPE240	0,00			
	słupy stalowe	100x100x6	7,90			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				6,08	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SAMBA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA					
32	misa wc + spluczka				2
	bidet				1
	wanna				1
	kabina prysznicowa				1
	umywalka				3
	zlewozmywak				1
33	ARMATURA				
	bidet				1
	wanna				1
	prysznic				1
	umywalka				3
	zlewozmywak				1
	kran ogrodowy				1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		76		
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		34		
INSTALACJA CO					
36	GRZEJNIKI				10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		263		
38	ROZDZIELACZE				2
39	KOCIÓŁ				
	gaz				1
	inne				0
INSTALACJA GAZOWA					
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE		8,00		2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
41	TABLICA ROZDZIELCZA				1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		342		
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE				57
44	Mikro elektrownia wiatrowa				1
WENTYLACJA MECHANICZNA					
44	RURY				
45	POZYCJE POZOSTAŁE				
	plyty elewacyjne kamienne				
	plyty elewacyjne HPL			42,84	
	plyty elewacyjne włókno - cement				
	deski elewacyjne				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	60709,86
Stan surowy zamknięty	97739,03
Stan deweloperski	75272,64
Prace wykończeniowe	26380,34