

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			8,03		
	Stopy fundamentowe C25/30			0,00		
2	Ściany fundamentowe		38,20			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				714,34	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy C25/30			4,29		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		217,35			
	folia kubełkowa		26,40			
	papa izolacyjna	84,00	10,00			
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,10		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		101,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				669,90	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		11,70		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					77,22	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>50,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			50,50	333,30
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek ( itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		18,50		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,06	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,53	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) C20/25			11,86	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,65	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,39	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,30	
	szlichta piętra B-15			1,05	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	5,17 m				15,00
2	2,30 m				1,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				196,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton C20/25</b>			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			41,80	
	<b>fundamenty</b>			25,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			1,15	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			16,13	
	<b>o grubości 20cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>piwnica - styropian 10 cm</b>			0,00	
	<b>parter - styropian 12cm</b>			7,93	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 5cm</b>			1,31	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		92,22		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 431,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		25,50		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		66,75		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	11,00			
	wewnętrzne - konglomerat		3,00		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		157,69		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		217,11		
26	Profile stalowe do płyty G-K	853,59			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		111,65		
29	Pokrycie dachowe		168,36		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		183,36		
32	Folia paroizolacyjna		200,96		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				17,36
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	44,00			36,00
35	Gąsior dachowy				40,66
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,18		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	66,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	42,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	180,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	280,00			
53	Punkty elektryczne				60,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,549	
55	Pozycje pozostałe : pompa ciepła wg opracowania Mikro elektrownia wiatrow 1 kpl.				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, płatwie	14 x 14	512	2
			580	1
			446	1
			441	1
			423	1
			0	0
			423	1
			1053	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	500	30
			400	30
			350	2
			140	16
			100	4
			0	0
			0	0
			0	0
2a	belki	7 x 20	125	8
			235	2
			250	2
			298	10
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 20	150	6
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie, wymiany	7 x 20	170	4
			0	0
			110	2
			60	2
			50	1
			45	1
0	0			
5	Belki stropowe	5 x 20	272	5
		0 x 0	150	10
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	221	2
		14 x 14	225	3
		7 x 14	80	4
		7 x 14	115	4
		0 x 0	0	0
7	Profile, zastrzał	7 x 12	120	7
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy