

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	690	3
		14	14	675	2
		14	14	570	1
		14	14	550	1
		14	14	520	2
		14	14	450	1
		14	14	430	1
		14	14	320	1
		14	14	250	2
		14	14	160	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			130	2
7	20			150	1
7	20			170	5
7	20			190	8
7	20			200	2
7	20			220	3
7	20			230	2
7	20			250	1
7	20			260	1
7	20			280	5
7	20			290	6
7	20			310	1
7	20			330	2
7	20			340	1
7	20			370	2
7	20			380	2
7	20			400	3
7	20			420	1
7	20			430	1
7	20			450	1
7	20			460	1
7	20			470	4
7	20			480	10
7	20			490	1
7	20			520	2
7	20			560	38
7	20			570	1
7	20			620	2
7	20			630	1
7	20			650	7
7	20			700	1
7	20			710	1
7	20			730	4
7	20			750	1
7	20	780	2		
7	20	800	4		
7	20	840	1		
7	20	870	4		
7	20	880	8		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	320	1
		14	24	1140	3
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	750	1
		14	24	630	2
		7	20	300	1
		7	20	500	1
		7	20	0	0
3	Płatwie	14	24	860	1
		14	24	720	1
		14	24	580	1
		14	20	1330	1
		14	20	830	1
		7	20	1180	1
		7	20	1110	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	340	2
		14	30	300	1
		5	20	0	0
5	Belki	5	14	190	13
		5	14	0	0
		5	14	0	0
6	Wymiany	7	20	90	16
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Profile	5	14	70	92
		5	14	0	0
		5	143	0	0
8	Słupy	14	14	380	1
		14	14	290	10
		14	14	200	1
		14	14	180	1
		14	14	140	1
		7	20	102	45

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	365	4
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	7	20	60,5	1
		7	20	110	1
		7	20	135	1
		7	20	220	1
		7	20	295	22
		7	20	358	18
		7	20	365	13
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szk.
1	Ławy fundamentowe C16/20	139,27		33,67		
	Stopy fundamentowe C16/20		11,51	4,60		
	Płyta fundamentowa C16/20		0	0,00		
SCIANY FUNDAMENTOWE			115,22			
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					2155,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		10,92	0,73		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	izolacja powłokowa x 2					17,00
	folia PE 0,2 mm x 3		485,03			
	folia kubelkowa		52,85			
	papa izolacyjna		36,05			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		78,73	11,81		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		52,50	5,25		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			225,35			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2520,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			142,72			
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1656,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 3 WAR. B

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m				3,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				0,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE			121,96		0,00	
	gazobeton	6 cm				0,00	
	gazobeton	12 cm				0,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm				1000,00	
	cegła Porotherm	8 cm				0,00	
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00		
Inne:							
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE			192,16		9224,00	
	cegłaklinkierowa			0,00			
	okładzina z płytek			0,00			
	deski elewacyjne						
	boniowanie	85,50					
	cokół	79,20					
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel	14,54					
	kształtki wentylacyjne					45,00	
	kształtki ceramiczne				49,00		
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	605,25		18,16			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			11,73			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		98,10	11,95			
14	PŁYTA ŻELBETOWA		C16/20			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE		C16/20			3,60	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10		13,27			
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00			
	szlichta garażu	C12/15		7,58			
	szlichta parteru	C12/15		18,22			
	szlichta piętra	C12/15		8,94			
	szlichta strychu	C12/15		0,00			
	nadbeton stropu	C16/20		0,00			
17	STROPY GĘSTOZEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 3 WAR. B

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			298,78	59,76	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				5344,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	lawy				139,27	
	fundamenty				112,62	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm			1,24	
	styropian o grubości	5 cm			0,56	
	styropian o grubości	6 cm			1,87	
	styropian o grubości	8 cm			0,20	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			2,79	
	styropian o grubości	12 cm			1,20	
	styropian o grubości	15 cm			0,00	
	styropian o grubości	16 cm			0,00	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			42,61	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			0,00	
	styropian o grubości	22 cm			0,00	
	styropian o grubości	25 cm			0,00	
	styropian o grubości	30 cm			0,00	
	pianka poliuretanowa	3 cm			0,00	
	wełna mineralna	16 cm			0,00	
wełna mineralna	20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	10 cm			0,00	
	parter	10 cm			0,00	
	parter	20 cm			67,20	
	piętro	6 cm			8,94	
strych	10 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					4031,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		485,03			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			166,27		
	glazura				0,00	
	panele podłogowe				0,00	
	podłoga drewniana				318,76	
wykładzina dywanowa					0,00	
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	12,32				
	wewnętrzne - konglomerat			3,36		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	10 cm		494,91		
	wełna mineralna	14 cm		67,81		
	wełna mineralna	20 cm		527,52		
	plyta G-K			429,13		
	profile stalowe do płyty G-K	429,13	1287,39			
plyta OSB				0,00		
	tynk cienkowarstwowy lub inny			44,57		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			494,91		
	membrana dachowa			544,40		
	folia paraizolacyjna			593,89		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					62,00
	rynny		77,25			
	rury spustowe		29,05			
kształtki					42,00	
	gąsior dachowe		89,20			259,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			48,50		
	okna dachowe typu Velux					7,00
	luksfery			0,00		0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne przesówne					1,00
	zewnątrzne					0,00
	zewnątrzne ozdobne					1,00
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa	100x100x5				0,00
	rama stalowa	IN240				1,00
	stupy stalowe	100x100x5				1,00
	ściąg stalowy + podkładki	80x80x5				1,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				17,90	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 3 WAR. B

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

PRZYBORY					
32	misa wc + spluczka				2
	bidet				2
	wanna				1
	kabina prysznicowa				1
	umywalka				3
	zlewozmywak				1
	pralka				1
ARMATURA					
33	bidet				2
	wanna				1
	prysznic				1
	umywalka				3
	zlewozmywak				1
	pralka				1
	kran ogrodowy				1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	75,1			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	50,4			
INSTALACJA CO					
36	GRZEJNIKI				12
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	561,1			
38	ROZDZIELACZE				3
39	KOCIOŁ				
	gaz				
	inne				1
INSTALACJA GAZOWA					
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	6			2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
41	TABLICA ROZDZIELCZA				1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	660			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE				110
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA				1
INSTALACJA ODGROMOWA					
	BEDNARKA	106,91			
	DRUT ODGROMOWY	146,31			
	ŁĄCZNIKI				146
	SKRZYNKI REWIZYJNE				4
WENTYLACJA MECHANICZNA					
45	RURY	0,00			
46	POZYCJE POZOSTAŁE				
	plyty elewacyjne kamienne		0,00		
	plyty elewacyjne HPL		0,00		
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00		
	deski elewacyjne				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	118824,46
Stan surowy zamknięty	199524,54
Stan deweloperski	199457,58
Prace wykończeniowe	54380,54