

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1310	1
		14	14	1172	1
		14	14	1070	1
		14	14	870	1
		14	14	640	1
		14	14	590	2
		14	14	220	1
		14	14	120	1
2	Krokwie	7	20	100	1
		7	20	130	6
		7	20	190	1
		7	20	220	2
		7	20	230	4
		7	20	240	8
		7	20	250	8
		7	20	280	1
		7	20	320	2
		7	20	330	2
		7	20	350	7
		7	20	380	1
		7	20	400	1
		7	20	410	1
		7	20	430	1
		7	20	440	2
		7	20	450	4
		7	20	460	8
		7	20	490	1
		7	20	510	21
		7	20	520	1
		7	20	530	2
		7	20	540	1
		7	20	590	2
		7	20	630	1
		7	20	670	2
		7	20	680	1
		7	20	700	2
		7	20	730	1
		7	20	760	20
		8	22	540	2
		8	22	600	4
		8	22	630	4
		8	22	720	4
		8	22	750	2
		16	28	360	2

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	20	24	990	1
		20	24	840	1
		14	24	350	1
		14	24	990	2
		14	24	660	2
2b	Krokwie koszowe	14	24	660	1
		14	24	650	1
		20	24	750	1
3	Płatwie	14	24	850	2
		14	24	500	1
		14	24	390	1
		7	20	890	2
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	370	2
		14	30	340	1
5	Wymiany	7	20	85	16
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	14	70	88
		5	14	110	6
		5	14	0	0
7	Słupki	14	14	115	1
		14	14	160	1
		14	14	180	2
		14	14	245	10
		14	14	320	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 4 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Ławy fundamentowe C25/30	118,42		28,42			
	Stopy fundamentowe C25/30		10,12	4,05			
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00			
SCIANY FUNDAMENTOWE			73,13				
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1368	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0	
	monolit betonowy C25/30		13,77	0,84			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	izolacja powłokowa x 2					11	
	folia PE 0,3 mm x 3		789,61				
	folia kubelkowa		45,23				
	papa izolacyjna		35,53				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		85,84	12,88			
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		44,83	4,48			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			162,47				
5	gazobeton 24 cm					0	
	gazobeton 18 cm					0	
	gazobeton 12 cm					0	
	cegła Porotherm 25 cm					1788	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0	
	błoczki Ytong 24 cm					0	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0	
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			114,28			
	6	gazobeton 24 cm					0
		gazobeton 18 cm					0
gazobeton 12 cm						0	
cegła Porotherm 25 cm						1178	
cegła Porotherm 11,5 cm						0	
błoczki Ytong 24 cm						0	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0	
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm						0	
Inne: ściana żelbetowa 12x240			7,27	0,87			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 4 WAR. B

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE							
	nadproża L-19	1,2 m					8	
	nadproża L-19	1,5 m					0	
	nadproża L-19	1,8 m					0	
	nadproża L-19	2,1 m					0	
	nadproża L-19	2,4 m					0	
8	SCIANY DZIAŁOWE			158,19			0	
	gazobeton	8 cm					0	
	gazobeton	12 cm					0	
	cegła Porotherm	11,5 cm		158,19			1266	
	cegła Porotherm	8 cm					0	
	bloczki Ytong	11,5 cm					0	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm					0	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm					0	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm					0	
	cegła dziurawka	6 cm					0	
	cegła dziurawka	12 cm					0	
	cegła pełna	6 cm					0	
	cegła pełna	12 cm					0	
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm					0	
	siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm					0	
Inne:								
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE							
	plytka klinkierowa			0,00			0	
	okładzina z płytek			0,00			0	
	deski elewacyjne			0,00				
	deski drewniane - podbitka			38,65				
			56,82					
10	KOMINY							
	cegła pełna						0	
	cegła dziurawka						0	
	wkłady Schiedel		14,14					
	kształtki wentylacyjne						43	
						48		
11	ZAPRAWA MURARSKA							
	cementowo - wapienna			15,24				
12	TYNKI							
	cementowo - wapienne			10,61				
13	WYLEWKI BETONOWE							
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			65,58	16,17			
14	PŁYTA ŻELBETOWA		C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE		C20/25				1,56	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE							
	podkład fundamentowy	C8/10			10,49			
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00			
	szlichta garażu	C12/15			4,79			
	szlichta parteru	C12/15			12,00			
	szlichta poddasza	C12/15			11,99			
	szlichta strychu	C12/15			0,00			
	nadbeton stropu	C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOZEBROWE							
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
	belka stropowa	0,00	0,00					
		pustak stropowy						0

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 4 WAR. B

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			218,13	39,18	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				5038,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				118,42	
20	fundamenty				67,37	
	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm			0,00	
	styropian o grubości	3 cm			0,00	
	styropian o grubości	5 cm			0,61	
	styropian o grubości	8 cm			0,00	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,00	
	styropian o grubości	12 cm			0,65	
	styropian o grubości	13 cm			0,17	
	styropian o grubości	16 cm			0,00	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			37,31	
	styropian o grubości	22 cm			0,00	
	styropian o grubości	25 cm			0,00	
	styropian o grubości	30 cm			0,00	
	styropian o grubości	34 cm			0,00	
	wełna mineralna	10 cm			0,00	
wełna mineralna	20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm			0,00	
	parter	5 cm			0,00	
	parter	20 cm			34,28	
	piętro	13 cm			19,99	
strych	30 cm			0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					2962,00
23	siatka stalowa do zbrojenia szlicht			419,20		
	OKŁADZINY					
	terakota / gres			126,30		
	glazura			0,00		
	panele podlogowe			0,00		
	podłoga drewniana			192,83		
żywica			0,00			
wykładzina			48,00			
24	PARAPETY					
	zewneźtrzne - twarde PCV		9,46			
	wewneźtrzne - konglomerat			2,58		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	10 cm		230,21		
	wełna mineralna	14 cm		0,00		
	wełna mineralna	20 cm		334,58		
	plyta G-K			298,43		
	profile stalowe do plyty G-K		895,29			
plyta OSB			334,58			
tynek cienkowarstwowy lub inny			162,20			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			409,13		
	membrana dachowa			450,04		
	folia paraizolacyjna			490,96		
	blacha na obróbkę dachowe (arkusze 200 x 120)					52
	rynny		80,18			
rury spustowe		22,75				
kształtki					42	
gąsiory dachowe		68,00			198	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			52,46		7
	okna dachowe typu Velux					0
	lüksfery			0,00		0
28	DRZWI					
	wewneźtrzne pełne					15
	wewneźtrzne szczelne					0
	wewneźtrzne z nawiewnikami					0
	wewneźtrzne EI 30					0
	wewneźtrzne z naświetlem					1
	wewneźtrze przesuwne					0
	wewneźtrzne podwójne					0
	zewneźtrzne					1
	zewneźtrzne małe					0
zewneźtrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	plątwe stalowe	150x100x12				0
	slupy stalowe	100x100x6				0
	dwuteownik	IPE 240				0
	wylaz	78x140				1
	schody strychowe	70x120				0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIEZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				16,82	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 4 WAR. B

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					4
	bidet					2
	wanna					2
32	kabina prysznicowa					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					3
33	umywalka					6
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	130,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	123,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	429,00				
38	ROZDZIELACZE					3
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	624				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					104
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	98,00				
46	DRUT ODGROMOWY	139,00				
47	ŁĄCZNIKI					133
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	66,00				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
50	beton architektoniczny lub plyty betonowe		41,14			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			