

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Willa parkowa"war.C**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			26,40	
	Stopy fundamentowe B-20			4,28	
			82,40		
2	Ściany fundamentowe				
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 540,88
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			3,96	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		800,10		
	folia kubełkowa		72,00		
	papa izolacyjna	240,00			
3a	Styropian (fundament)			3,72	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			8,88	
			139,70		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne				
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 536,70
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
			78,20		
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne				
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				860,20
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub	mb	0,00		
	Inne:				

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Willa parkowa"war.C**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		106,80		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		106,80		854,40
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	13,60			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			12,21	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,12	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			18,89	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,76	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			11,55	
	szlichta garażu B-15			3,72	
	szlichta parteru B-15			13,01	
	szlichta piętra B-15			7,62	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Willa parkowa"war.C**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			42,77	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			110,00	
	fundamenty			85,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			40,20	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 0			0,09	
	parter - styropian 20cm			37,16	
	piętro - styropian 28cm			35,56	
	piętro - styropian 0cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Willa parkowa"war.C**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	16,10			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		313,70		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 781,00 kg stal żebrowana 7 245,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		112,21		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		227,85		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,80			
	wewnętrzne - konglomerat		2,40		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		333,54		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 20cm-ściany GK		82,00		
25	Płyta G-K		621,93		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 607,93			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		153,67		
29	Pokrycie dachowe		396,32		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		431,64		
32	Folia paroizolacyjna		612,04		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	100,00			66,00
35	Gąsiorzy dachowe				237,60
36	Okna - wg wykazu stolarki		54,50		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				11,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Willa parkowa"war.C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	110,10			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	68,30			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				5,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	1 022,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				0,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	480,00			
53	Punkty elektryczne				98,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			16,453	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA+ZBIORNIK+KOLEKTOR wg opracowania kpl				1,00
	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty, płatew	14 x 14	810	1
			790	1
			700	2
			640	1
			470	1
			440	1
			430	2
			410	1
			300	2
			220	1
			210	1
			120	1
			115	2
			50	2
			0	0
			450	1
			2	Krokwie
130	5			
140	4			
150	1			
170	4			
190	8			
210	2			
220	14			
230	4			
240	8			
290	4			
300	9			
320	4			
330	3			
340	1			
350	1			
370	1			
380	6			
390	1			
410	2			
420	3			
430	4			
440	1			
450	2			
470	6			
480	12			
500	1			
510	2			
520	2			
550	1			
560	1			
580	9			
590	1			
620	5			
630	1			
660	3			
700	1			
730	8			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie, płatwie	14 x 24	960	4	
			800	1	
			810	3	
			770	3	
			630	1	
			170	1	
			0	0	
3	Krokwie - koszowe, kalenica	7 x 20	570	1	
			390	1	
			320	2	
			230	4	
			0	0	
			500	1	
4	Płatwie	12 x 12	120	4	
			0	0	
5	Płatwie		14 x 40	370	2
			14 x 30	340	1
			20 x 24	730	1
			20 x 24	700	1
			14 x 24	700	2
			14 x 24	470	1
6	Słupy		14 x 14	280	6
			14 x 14	240	2
			14 x 14	180	8
7	Profile-b. podbitki, stropowe, więzary		5 x 14	70	70
			5 x 14	80	5
			5 x 14	65	5
			5 x 14	100	2
			5 x 14	86	2
			5 x 14	275	5
			7 x 20	85	12
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
0 x 0	0	0			

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy