

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WILLA PARTEROWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	106,6		25,58		
	Stopy fundamentowe C25/30		4,87	1,95		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		60,25			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1127,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		2,53	0,60		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9,00
	folia PE 0,2 mm x 3		663,71			
	folia kubełkowa		42,67			
	papa izolacyjna		31,98			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		61,06	10,38		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		29,95	4,49		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		13,05	0,65		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		163,12			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1795,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		78,42			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					863,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					20,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WILLA PARTEROWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		109,36			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					875,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	blozki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		11,85			
	cokół	58,67				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,70				
	kształtki wentylacyjne					42,00
	kształtki ceramiczne					46,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			12,33		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,79		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		89,10	15,75		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,52		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			36,86		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,48		
	szlichta parteru C12/15			7,31		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			9,24		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		205,60	37,01		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4685,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WILLA PARTEROWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			106,60		
	fundamenty			63,14		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,13		
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,39		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			4,32		
	styropian o grubości 22 cm			28,01		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka PUR 5 cm			0,22		
	pianka PUR 10 cm			0,98		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			29,23		
	piętro I 10 cm			0,00		
	poddasze 16 cm			29,56		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1754,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		365,65			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		39,29			
	terakota mrozoodporna		53,44			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	wykładzina		40,31			
	podłoga drewniana		100,72			
	żywica		40,90			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,42				
	wewnętrzne - konglomerat		3,66			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WILLA PARTEROWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		318,38			
	wełna mineralna 14 cm		19,52			
	plyta G-K		0,00			
	profile stalowe do plyty G-K	0,00				
	plyta OSB		3,49			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		139,60			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		318,38			
	membrana dachowa		350,22			
	folia paraizolacyjna		382,06			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					40,00
	rynny	76,84				
	rury spustowe	24,00				
	kształtki					48,00
	gąsior dachowy	62,56				182,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		32,03			
	okna dachowe typu Velux					4,00
	luksfery		1,92			
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z bocznym naświetlem					1,00
	wewnętrzne przesuwne					0,00
	wewnętrzne EI-30					2,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					6,00
	zewewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe					1,00
	zewewnętrzne małe					0,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża 5,00x2,375					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	deska czołowa		15,37			
	deska pod rynną (sklejka wodoodporna)		35,35			
	podbitka		50,74			
	folia PE 0,2mm		345,06			
	wyład dachowy VLT029 45x73					1,00
	schody strychowe 120x60					1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			15,41		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WILLA PARTEROWA 3 WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	90,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	65,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	490,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	15,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	798,00				
43	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					133
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	290,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		9,76			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	65	1
		14	14	70	2
		14	14	230	1
		14	14	310	1
		14	14	355	1
		14	14	430	1
		14	14	525	1
		14	14	545	1
		14	14	610	1
		14	14	637	2
		14	14	755	1
		14	14	805	1
		14	14	930	1
2	Krokwie	7	20	50	6
		7	20	70	2
		7	20	90	7
		7	20	140	2
		7	20	150	1
		7	20	160	2
		7	20	180	1
		7	20	190	22
		7	20	200	1
		7	20	210	1
		7	20	230	3
		7	20	250	1
		7	20	260	2
		7	20	270	1
		7	20	280	11
		7	20	290	1
		7	20	320	2
		7	20	340	1
		7	20	350	3
		7	20	360	1
		7	20	370	4
		7	20	380	8
		7	20	390	1
		7	20	420	2
		7	20	440	5
		7	20	450	1
		7	20	460	3
		7	20	470	7
		7	20	500	1
		7	20	510	1
		7	20	520	1
		7	20	530	2
		7	20	550	1
		7	20	560	6
		7	20	570	1
		7	20	590	1
7	20	600	1		
7	20	610	1		
7	20	630	1		
7	20	650	3		
7	20	660	2		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk	
2a	Krokwie narożne	14	26	300	1	
		14	26	440	2	
		14	26	600	2	
		14	26	770	2	
		14	26	870	3	
2b	Krokwie koszowe	14	26	440	2	
		14	26	600	1	
		14	26	770	1	
		14	26	820	1	
3	Płatwie	14	24	170	1	
		14	24	185	1	
		14	24	230	1	
		14	24	235	1	
		14	24	345	1	
		14	24	450	1	
		14	24	460	1	
		14	24	545	2	
		14	24	585	1	
		14	24	645	1	
		14	24	915	1	
		14	24	0	0	
		14	24	0	0	
4	Siodło	5	20	197	32	
		5	20	0	0	
5	Belka stężająca	14	14	170	1	
		14	14	345	1	
		14	14	450	1	
		14	14	540	1	
6	Wymiany	7	20	66	2	
		7	20	81	10	
		7	20	83	2	
7	BD	5	17	74	5	
		5	17	89	25	
		5	17	91	1	
		5	17	95	1	
		5	17	99	5	
		5	17	105	6	
		5	17	106	1	
		5	17	109	36	
		5	17	114	1	
		5	17	121	5	
		5	17	123	2	
		5	17	125	2	
		5	17	126	4	
		5	17	136	3	
		5	17	144	2	
		5	17	155	9	
		6	6	6	91,5	5
		8	Słupki	14	14	91
14	14			118	26	
14	14			142	1	
14	14			190	2	
14	14			227	2	
14	14			229	1	
14	14			254	3	
14	14			292,5	1	

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy