

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA WAR. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	142,05		34,09		
	Stopy fundamentowe C16/20		18,42	7,37		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		105,88			
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					21
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1946
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		18,44	1,19		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					15
3	izolacja powłokowa x 2					
	folia PE 0,3 mm x 3		787,63			
	folia PE 0,2 mm x 3		285,80			
	folia kubelkowa		58,63			
	papa izolacyjna		42,62			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
4	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		87,94	13,19		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		50,69	5,07		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		257,13			
5	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2829
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	siłki N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		136,96			
6	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1507
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	siłki N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA WAR. J

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m				22	
	nadproża L-19	1,5 m				0	
	nadproża L-19	1,8 m				0	
	nadproża L-19	2,1 m				0	
	nadproża L-19	2,4 m				0	
8	SCIANY DZIAŁOWE			269,81		0	
	gazobeton	8 cm				0	
	gazobeton	12 cm				0	
	cegła Porotherm	11,5 cm		269,81		2159	
	cegła Porotherm	8 cm				0	
	bloczki Ytong	11,5 cm				0	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0	
	cegła dziurawka	6 cm				0	
	cegła dziurawka	12 cm				0	
	cegła pełna	6 cm				0	
	cegła pełna	12 cm				0	
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0	
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0	
Inne:							
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	plytka klinkierowa			8,86		426	
	okładzina z płytek			0,00		0	
	deski elewacyjne			0,00			
	boniowanie		81,30				
	cokół		92,88				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0	
	cegła dziurawka					0	
	wkłady Schiedel		14,40				
	kształtki wentylacyjne					44	
	kształtki ceramiczne				48		
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna			23,09			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			16,06			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		108,91	20,82			
14	PŁYTA ŻELBETOWA		C16/20			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE		C16/20			5,23	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10		66,48			
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00			
	szlichta garażu	C12/15		4,49			
	szlichta parteru	C12/15		17,37			
	szlichta piętra	C12/15		12,43			
	szlichta strychu	C12/15		0,00			
	nadbeton stropu	C16/20		0,00			
17	STROPY GĘSTOZEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy	0,00	0,00			0

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA WAR. J

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			293,79	52,88	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				6674,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				142,05	
fundamenty					104,27	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm			0,00	
	styropian o grubości	3 cm			0,13	
	styropian o grubości	5 cm			0,56	
	styropian o grubości	8 cm			0,00	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,89	
	styropian o grubości	12 cm			0,00	
	styropian o grubości	14 cm			1,04	
	styropian o grubości	16 cm			0,00	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			51,33	
	styropian o grubości	22 cm			0,00	
	styropian o grubości	25 cm			0,00	
	styropian o grubości	30 cm			0,00	
	styropian o grubości	34 cm			0,00	
	wełna mineralna	10 cm			0,00	
	wełna mineralna	20 cm			0,00	
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm			0,00	
	parter	5 cm			2,25	
	parter	20 cm			49,62	
	poddasze	15 cm			37,30	
	strych	30 cm			0,00	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					4741,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			541,73			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		166,44			
	terakota mrozoodporna		30,32			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		294,35			
	wylewka betonowa		80,94			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewnetrzne - twarde PCV	19,47				
	wewnetrzne - konglomerat		5,31			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	10 cm		343,92		
	wełna mineralna	14 cm		26,82		
	wełna mineralna	20+5 cm		7,25		
	wełna mineralna	20 cm		401,73		
	plyta G-K			404,81		
	profile stalowe do płyty G-K	1214,43				
plyta OSB			46,36			
tynek cienkowarstwowy lub inny			283,16			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			527,80		
	membrana dachowa			580,58		
	folia paraizolacyjna			633,36		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					66
	rynny	93,70				
	rury spustowe	28,80				
kształtki					48	
gąsioiry dachowe	73,36				213	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			60,90		
	okna dachowe typu Velux					14
	luksfery			0,00		0
28	DRZWI					
	wewnetrzne					19
	zewnetrzne					1
	zewnetrzne male					1
zewnetrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0
duża					1	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	placowki stalowe	IN 260				1
	slupy stalowe	100x100x6				0
	dwuteownik	IPE 240				0
	wylaz dachowy	78x140				1
31	WIEZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				18,30	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA WAR. J

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					4
	bidet					1
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					4
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	prałka/suszarka					1
	zmywarka					1
	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					4
33	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	prałka/suszarka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	115,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	77,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					18
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	408,00				
38	ROZDZIELACZE					4
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	118,17				
45	DRUT ODGROMOWY	161,00				
46	ŁĄCZNIKI					160
47	SKRZYŃKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	317,00				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
49	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					4
	bidet					1
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					4
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	prałka/suszarka					1
	zmywarka					1
	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					4
33	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	prałka/suszarka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	155,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	77,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					18
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	408,00				
38	ROZDZIELACZE					4
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	118,17				
45	DRUT ODGROMOWY	161,00				
46	ŁĄCZNIKI					160
47	SKRZYŃKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	317,00				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
49	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1240	1
		14	14	1180	1
		14	14	1150	2
		14	14	1080	1
		14	14	870	1
		14	14	500	1
		14	14	430	1
		14	14	220	2
		14	14	190	2
		14	14	80	2
2	Krokwie	7	20	110	2
		7	20	120	1
		7	20	130	3
		7	20	160	1
		7	20	200	3
		7	20	230	2
		7	20	250	12
		7	20	290	2
		7	20	300	5
		7	20	320	3
		7	20	330	6
		7	20	360	1
		7	20	370	1
		7	20	380	1
		7	20	420	1
		7	20	430	6
		7	20	450	1
		7	20	470	3
		7	20	480	39
		7	20	490	18
		7	20	500	1
		7	20	520	6
		7	20	550	1
		7	20	560	2
		7	20	570	1
		7	20	590	1
		7	20	610	4
		7	20	620	1
		7	20	660	2
		7	20	670	2
		7	20	720	22
		5	14	190	4

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	960	3
		14	24	350	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	640	1
		14	24	520	2
		7	20	640	1
		7	20	390	1
3	Płatwie	14	24	230	1
		14	24	270	1
		14	24	470	4
		14	24	670	1
		14	24	850	1
		14	24	1180	1
		14	14	350	1
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	465	2
		14	30	435	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	7	20	85	32
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Wymiany	7	20	85	32
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Profile	5	14	70	95
		5	14	0	0
		5	14	0	0
8	Słupki	14	14	238	17
		14	14	295	2
		20	20	183	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	275	9
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy