

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	160	1
		14	14	230	1
		14	14	330	2
		14	14	370	3
		14	14	420	1
		14	14	500	1
		14	14	520	2
		14	14	550	1
		14	14	590	1
		14	14	660	1
		14	14	700	2
		14	14	760	1
		14	14	780	2
		2	Krokwie	7	20
7	20			250	4
7	20			320	2
7	20			340	2
7	20			410	2
7	20			430	2
7	20			500	2
7	20			520	2
7	20			110	1
7	20			160	4
7	20			190	7
7	20			230	4
7	20			240	1
7	20			280	3
7	20			320	2
7	20			370	3
7	20			390	7
7	20			450	3
7	20			510	2
7	20			520	3
7	20			610	8
7	20			620	2
7	20			680	2
7	20			80	2
7	20			150	1
7	20			170	2
7	20			210	4
7	20			220	1
7	20			240	9
7	20			250	8
7	20			260	2
7	20			290	1
7	20			300	10
7	20			330	1
7	20			340	6
7	20			350	6
7	20			370	1
7	20			380	4
7	20			430	4
7	20			440	4
7	20			470	4
7	20	520	5		
7	20	560	4		

WYKAZ DREWNA

		7	20	580	1
		7	20	650	4
		7	20	680	1
		7	20	700	5
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	940	4
		10	24	930	1
		10	24	770	2
		10	24	700	2
		10	24	300	1
		10	20	680	2
2b	Krokwie koszowe	10	24	770	2
		10	24	700	1
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	130	2
		14	24	150	2
		14	24	260	5
		14	24	310	2
		14	24	370	1
		14	24	410	2
		14	24	560	1
		7	20	110	1
4	Belka, jętka	20	14	260	2
		5	20	300	4
		5	20	163	6
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	84	2
		7	20	75	2
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	115
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	154	11
		7	20	127	65

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. R

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	115,93		37,10		
	Stopy fundamentowe C25/30		16,21	6,48		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		95,68			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1790
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		17,16	1,17		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					14
	folia PE 0,2 mm x 3		132,30			
	folia PE 0,3 mm x 3		657,03			
	folia kubełkowa		46,14			
	papa izolacyjna		34,78			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		84,60	16,92		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		7,66	0,38		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		222,48			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2448
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		100,74			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1109
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					18
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. R

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		145,85			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		145,85			1167
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		41,42			
	boniowanie	91,53				
cokół	54,30					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 17,52					
	kształtki wentylacyjne					54
kształtki ceramiczne					59	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			16,94		
12	TYNKI cementowo - wapienne			10,73		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		230,65	52,45		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			6,69		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			65,15		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,20		
	szlichta parteru C12/15			10,67		
	szlichta piętra C12/15			9,05		
	szlichta strychu C12/15			3,92		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. R

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		412,48	74,25		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				9095,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			115,93		
	fundamenty			72,78		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,64		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,77		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			6,63		
	styropian o grubości 17 cm			9,53		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			49,68		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			26,68		
	piętro 10 cm			15,09		
	strych 15 cm			9,81		
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				7023,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		436,11			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. R

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		264,36			
	deski tarasowe na legarach drewnianych 25 mm		130,05			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		88,73			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	42,42				
	wewnętrzne - konglomerat		11,57			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		311,97			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		326,78			
	płyta G-K		326,78			
	profile stalowe do płyty G-K	980,34				
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		209,36			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		395,05			
	membrana dachowa		434,56			
	folia paraizolacyjna		474,06			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					50
	koryto odwodnieniowe 16x20	9,48				
	rynny	110,21				
	rury spustowe	43,17				
	kształtki				54	
	gąsiorzy dachowe	98,42			286	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		97,50			
	okna dachowe typu Velux					3
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					0
	wyłaz dachowy 55x78					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4
	wewnętrzne z nawiewnikami					9
	wewnętrzne szklane					1
	wewnętrzne szczelne					4
	wewnętrzne z doświetlem bocznym i górnym					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne				0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia paroizolacyjna		294,80			0
	podbudowa gr. 20 cm mieszanka żwirowo-piaskowa		114,10			
	geowłóknina		114,10			
	folia EPDM		15,95			
	wylewka betonowa - warstwa dociskowa 2-5,5 cm		15,95			
	styropian gr. 10 cm		14,66			
	styropian gr. 15 cm		15,95			
	papa termozgrzewalna		31,90			
	deska okapowa gr. 3 cm + obr. blacharska		47,27			
	folia PE 0,2 mm		216,26			
		kształtowniki stalowe				
	schody strychowe 60x94					1
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,90		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. R

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					3
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					3
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					3
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					3
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	80,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	75,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	480,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1020,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					170
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	260,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		20,83			
	płyty elewacyjne HPL + podbitka		115,60			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.