

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 war.H"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			30,27	
	Stopy fundamentowe B-20			3,93	
2	Ściany fundamentowe		178,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				115,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				3 328,60
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,96	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		553,01		
	folia kubełkowa		188,40		
	papa izolacyjna	210,00			
3a	Styropian (fundament)			26,70	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		238,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 623,50
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		61,80	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					679,80
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 war.H"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			112,40	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		102,20		817,60
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		10,20		306,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płyt kamiennych		36,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	20,80			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			17,72	
10	Zaprawa wapienna tynki			14,14	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			23,05	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,78	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,93	
	szlichta garażu B-15			4,32	
	szlichta parteru107 + piwn.80,6m2 B-15			11,26	
	szlichta piętra B-15			5,01	
szlichta strychu B-15			6,42		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 war.H"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolit.99 + 170 + 118 m2 beton 0,16m B-20			61,92	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			94,60	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 19cm			6,84	
	o grubości 22cm			52,71	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian-80,7 15cm			12,09	
	parter - styropian -24,5m2 15cm			3,68	
	piętro83,5+ parter 82,5styrop. 10cm			16,61	
	strych - styropian - 107 m2 15cm			16,05	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 war.H"

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	39,36			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	57,60			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	38,48			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	326,50			
d	stal fi 6-8mm	18,00			
e	stal fi 6-8mm	321,80			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		340,76		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			951,00	kg
				14 412,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		140,90		
	gres		44,60		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		129,10		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	25,30			
	wewnętrzne - konglomerat		6,90		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		253,77		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		317,21		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 141,95			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		263,56		
29	Pokrycie dachowe		301,54		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		13,74		
31	Folia wiatrowa		343,37		
32	Folia paroizolacyjna		328,41		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				30,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	137,00			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				189,02
36	Okna - wg wykazu stolarki		68,78		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		1,12		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				19,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3 war.H"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	123,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	83,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	675,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	660,00			
53	Punkty elektryczne				137,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,830	
55	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHAN. według opracowania- rury	253,50			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	650	1
			560	1
			550	1
			500	1
			480	2
			450	1
			330	1
			290	2
			120	1
			0	0
			770	1
			720	1
			620	2
			180	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	670	10
			580	6
			500	7
			410	8
			340	4
			320	9
			290	6
			270	2
			230	22
			200	2
			190	2
			140	6
			100	2
			0	0
			550	12
			480	6
			390	4
			360	1
			350	3
			330	4
			300	6
			230	16
			210	6
			190	8
			140	1
			0	0
			0	0
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	10 x 24	890	4
			670	4
			0	0
			430	2
			260	1
			0	0
			0	0
3	Jętki	0 x 0	0	0
			0	0
4	Płatwie, krokwie	14 x 24	580	2
			450	2
			290	1
			0	0
			360	1
			300	2
			740	2
			0	0
5	Belki stropowe podbitki	5 x 20	130	58
		5 x 20	120	42
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	157	1
		14 x 14	132	11
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy