

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			15,02		
	Stopy fundamentowe B-20			2,49		
2	Ściany fundamentowe		56,70			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 060,29	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			6,41		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		418,95			
	folia kubełkowa		42,00			
	papa izolacyjna	126,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,35		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		130,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 430,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		42,15		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					463,65	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
			<b>127,80</b>		
			<b>w tym:</b>		
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		122,00		976,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	puszak PU-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	puszak PU-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		5,80		174,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany ostonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,20			
	kształtki wentylacyjne				60,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,70	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,75	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			19,22	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,57	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,15	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,57	
	szlichta garażu B-15			2,80	
	szlichta parteru B-15			4,16	
	szlichta piętra B-15			5,32	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	3,20 m				14,00
2	3,40 m				16,00
3	5,60 m				5,00
4	5,40 m				6,00
5	4,30 m				7,00
6	3,70 m				7,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				502,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			62,60	
	<b>fundamenty</b>			65,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 18cm</b>			29,81	
	<b>o grubości 21cm</b>			2,94	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>piwnica - styropian 10 cm</b>			2,80	
	<b>parter - styropian 15cm</b>			8,33	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 8cm</b>			8,51	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		217,71		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			460,00	kg
				2 181,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		81,94		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		135,77		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		205,45		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		256,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	924,50			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		197,56		
29	Pokrycie dachowe		244,12		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		265,87		
32	Folia paroizolacyjna		265,87		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				24,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	93,00			56,00
35	Gąsiorry dachowe				172,66
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,68		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				14,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	19,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	78,20			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	67,70			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				18,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	226,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	565,00			
53	Punkty elektryczne				108,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,589	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	503	1
			371	2
			361	1
			332	1
			322	1
			291	1
			283	3
			191	4
			193	1
			189	1
			160	1
			105	1
			0	0
			100	1
2	Krokwie	7 x 20	62	8
			65	2
			76	8
			98	8
			108	4
			110	2
			113	6
			117	4
			123	2
			126	2
			127	8
			166	4
			173	2
			203	2
			206	6
			217	2
			225	4
			237	2
			240	4
			242	6
			251	1
			265	2
			277	2
			285	1
			297	2
			295	3
			300	1
			311	6
			315	2
			319	2
			322	2
			327	2
			331	3
			370	4
			390	12
			397	1
			398	1
			427	3
			428	2
			453	2
			498	1
			506	2
			512	4
519	2			
530	3			
542	2			
627	3			
636	1			
726	1			
731	1			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie N i K, płatwie,murlata,BS	14 x 22	960	1
			842	3
			720	2
			424	4
			198	2
			0	0
			0	0
			211	1
			440	1
3	Jętki, siodelka	5 x 20	99	4
			163	5
			242	12
			245	1
			253	2
			362	2
			447	3
			0	0
			157	8
			166	3
173	7			
4	Płatwie	14 x 22	969	1
			347	2
			333	2
			216	3
			584	2
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 20	202	8
		10 x 10	290	1
		10 x 10	235	1
		10 x 10	414	1
		10 x 22	394	2
		14 x 14	297	1
		14 x 16	403	1
		14 x 16	417	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	10 x 10	120	4
		12 x 12	36	1
		12 x 12	55	2
		12 x 12	66	10
		0 x 0	0	0
7	Profile	7 x 20	46	2
		7 x 20	64	2
		7 x 20	76	2
		7 x 20	80	14
		0 x 0	0	0
		10 x 22	912	2
		10 x 22	720	4
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy