

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Leśny Zakątek**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			16,90		
	Stopy fundamentowe B-20			0,86		
2	Ściany fundamentowe		57,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				587,50	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 065,90	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		418,95			
	folia kubełkowa		34,80			
	papa izolacyjna	135,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,34		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		301,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			2 502,50	
	silikaty N12 (250x120x220)	12cm			2 765,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		20,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			350,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	0,00			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Leśny Zakątek**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			89,00	
				w tym:	
	gazobeton	6cm		0,00	0,00
	gazobeton	12cm		0,00	0,00
	cegła Porotherm	11,5cm		0,00	0,00
	błoczki Ytong	11,5cm		0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5cm		0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12cm		0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12cm		0,00	0,00
	cegła dziurawka	6cm		0,00	0,00
	cegła dziurawka	12cm		0,00	0,00
	cegła pełna	6cm		0,00	0,00
	cegła pełna	12cm		0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12cm		80,00	1 400,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5cm		9,00	157,50
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne	12/6cm		0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			60,50	
8	Kominy				
	cegła pełna				1 974,25
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		0,00		
	kształtki wentylacyjne				352,50
	kształtki ceramiczne				17,00
	Inne:		0,00		
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,01	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,76	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody)	B-20		16,75	
12	Płyta żelbetowa	B-20		0,48	
13	Słupy żelbetowe	B-20		0,00	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy	B-7,5		7,10	
	szlichta garażu	B-15		2,10	
	szlichta parteru	B-15		5,27	
	szlichta piętra	B-15		1,53	
	nadbeton stropu	B-20		4,97	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Leśny Zakątek**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,10 m				7,00
2	2,40 m				4,00
3	3,30 m				7,00
4	3,40 m				7,00
5	4,20 m				3,00
6	4,40 m				8,00
7	4,50 m				3,00
8	5,70 m				4,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				423,75
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			67,60	
	fundamenty			50,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			23,40	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z pianki poliuretanowej 12cm			3,60	
	Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 12cm			9,03	
	piętro - styropian 2cm			1,53	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Leśny Zakątek**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		172,52		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			296,00	kg
				1 439,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		47,00		
	glazura		72,00		
	panele podłogowe		126,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,30			
	wewnętrzne - konglomerat		3,90		
22	Wełna mineralna 20 + 3cm		170,00		
23	Wełna mineralna 20 + 3cm		32,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		284,38		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 282,50			
27	Płyta OSB		70,40		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		18,70		
29	Pokrycie dachowe		171,70		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		38,38		
31	Folia wiatrowa		264,00		
32	Folia paroizolacyjna		250,25		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				33,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	51,00			87,00
35	Gąsioro dachowe				44,62
36	Okna - wg wykazu stolarki		23,34		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				11,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	22,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	11,60			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Leśny Zakątek**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	65,70			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	45,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	293,79			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	635,00			
53	Punkty elektryczne				127,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,238	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania 1 kpl				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	1232	2
		10 x 15	244	4
		0 x 0	0	0
2	Krokwie	7 x 18	146	2
			215	6
			320	2
			589	1
			602	1
			657	1
			698	33
0	0			
3	Jętki	5 x 18	520	13
			0	0
4	Podciągi	10 x 20	305	1
			560	1
			0	0
5	Belka	7 x 20	178	3
			290	4
			0	0
6	Płatwie	10 x 20	195	2
		12 x 12	160	2
7	Słupy	15 x 15	280	4
		20 x 20	330	4
8	Krokiew	5 x 18	440	2
9	Wymiany	7 x 18	90	10
		7 x 18	122	2
10	Wiązar nr 1 (materiał na 5 szt wiązara)	5 x 15	829	5
		5 x 17,5	431	10
		5 x 14	140	10
		5 x 14	160	10
		0 x 0	0	0

11 Sklejka do wiązarów (gr. 22 mm) 0,28 m3

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy