

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	963	1
		14	14	757	1
		14	14	601	1
		14	14	406	1
		14	14	355	1
		14	14	346	1
		14	14	290	2
		14	14	219	1
		14	14	186	1
		14	14	148	1
		14	14	126	1
		14	14	100	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			60	2
7	20			100	2
7	20			130	1
7	20			150	2
7	20			180	2
7	20			220	2
7	20			240	5
7	20			260	1
7	20			270	1
7	20			280	1
7	20			320	3
7	20			330	3
7	20			340	2
7	20			350	1
7	20			360	1
7	20			370	1
7	20			380	1
7	20			400	1
7	20			410	1
7	20			430	2
7	20			460	2
7	20			470	1
7	20			480	1
7	20			490	14
7	20			500	7
7	20			520	2
7	20			540	4
7	20			570	1
7	20			600	20
7	20			620	1
7	20			630	2
7	20			640	1
7	20			650	14
7	20	710	1		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	870	1
		14	24	740	1
		14	20	450	2
		14	20	390	2
		14	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	1387	1
		14	24	1166	1
		14	24	718	1
		14	24	605	1
		14	24	486	1
		16	20	435	1
		12	22	316	1
		16	20	67	2
		5	15	41	13
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	BS	14	14	1347	1
		14	14	805	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	Siodło	5	15	155	6
		5	20	143	15
		5	20	165	25
		5	20	168	10
6	Wymiany	7	20	49	2
		7	20	52	1
		7	20	53	2
		7	20	62	2
		7	20	66	2
		7	20	70	2
		7	20	81	5
		7	20	143	2
12	22	298	1		
6	BD	5	20	94	8
		5	20	114	11
		5	20	115	1
		5	20	234	6
		5	20	235	1
		5	20	239	5
		5	20	261	2
		5	20	295	1
		5	20	308	4
		5	20	334	1
		5	20	343	3
		5	20	379	2
		5	20	386	1
		5	20	406	9
		5	20	480	8
		5	20	658	1
		5	20	726	1

7	Kleszcze	5	20	240	10
		5	20	295	16
		5	20	379	4
		5	20	460	14
		5	20	726	2
8	Słupy	12	12	198	2
		12	12	166	1
		12	12	62	1
		12	12	0	0
		12	12	0	0
		12	12	0	0

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Anna Maria war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	85,44		20,12		
	Stopy fundamentowe C16/20		18,89	5,67		
	Płyta fundamentowa C16/20		0	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		113,77			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2128,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		13,74	0,86		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					16,00
	folia PE 0,2 mm x 3		329,84			
	folia kubełkowa		103,07			
	papa izolacyjna		26,25			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		5,69	0,28		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		49,97	7,49		
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		92,51	17,58		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		284,06			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					3125,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		121,29			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1335,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9,00
	nadproża L-19 1,5 m					4,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					1,00

Zestawienie materiałów – Willa Anna Maria war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		170,23			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		161,61			1293,00
	cegła Porotherm 8 cm		8,62			69,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	205,15				
	cokół	52,44				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	19,26				
	kształtki wentylacyjne					59,00
	kształtki ceramiczne					65,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 689,35			20,68		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			15,64		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		80,32	20,77		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			3,09		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			35,06		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,16		
	szlichta parteru C12/15			6,70		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			7,71		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Willa Anna Maria war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		218,19	38,20		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3648,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			85,44		
	fundamenty			56,69		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,14		
	styropian o grubości 5 cm			0,13		
	styropian o grubości 7,5 cm			0,59		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,30		
	styropian o grubości 12 cm			1,88		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,29		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			4,64		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,77		
	styropian o grubości 22 cm			70,84		
	styropian o grubości 23 cm			0,93		
	styropian o grubości 25 cm			4,29		
	styropian o grubości 37 cm			4,67		
pianka poliuretanowa 3 cm			0,00			
wełna mineralna 6 cm			0,06			
wełna mineralna 15 cm			0,27			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,09		
	parter 20 cm			26,80		
	piętro 6 cm			0,00		
	poddasze 13 cm			15,42		

Zestawienie materiałów – Willa Anna Maria war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		329,84		4249,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana wykładzina dywanowa		154,01 0,00 0,00 175,83 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	7,59	2,07			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 2 cm wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		158,34 0,00 0,00 457,54 316,68 316,68 196,44	950,04		
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiory dachowe		299,20 329,12 359,04	39,43 53,00 131,30		38,00 60,00 381,00
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		70,57 0,00			3,00 0,00
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne podwójne z naswietleniem górnym wewnętrzne podwójne zewewnętrzne pełne, antywłamaniowe wewnętrzne EI 30 wewnętrzne harmonijkowe zewewnętrzne zewewnętrzne ozdobne					9,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0,00 1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE rura kwadratowa 100x100x5 rama stalowa IN240 słupy stalowe 120x120x5 ściąg stalowy + podkładki + nakrętki 80x80x5 klucz drewniany 20x20x25 płatew stalowa HEB 220 kątownik 150x150x10 łęgi (wykonane ze sklejki gr. 2 cm) błoczek gazobetonowy 36 cm błoczek gazobetonowy 24 cm schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,00 37,00 6,00 0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			15,81		

Zestawienie materiałów – Willa Anna Maria war. D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					7
	zlewozmywak					1
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					7
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	145				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	114				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					2
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	840				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	24,6				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	678				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					113
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	105,5				
45	DRUT ODGROMOWY	93				
46	ŁĄCZNIKI					96
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.