

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1651	1
		14	14	900	1
		14	14	834	1
		14	14	659	1
		14	14	439	1
		14	14	419	2
		14	14	241	1
		14	14	175	1
		14	14	117	2
		14	14	91	1
2	Krokwie	7	20	110	2
		7	20	120	7
		7	20	130	2
		7	20	150	2
		7	20	160	2
		7	20	170	1
		7	20	190	2
		7	20	200	2
		7	20	220	3
		7	20	240	2
		7	20	250	2
		7	20	260	4
		7	20	270	14
		7	20	280	9
		7	20	320	7
		7	20	340	2
		7	20	360	5
		7	20	370	4
		7	20	410	1
		7	20	430	2
		7	20	450	6
		7	20	460	6
		7	20	470	1
		7	20	500	18
		7	20	510	3
		7	20	540	1
		7	20	550	6
		7	20	590	1
		7	20	610	1
		7	20	620	12
		7	20	630	1
		7	20	640	1
		7	20	690	1
7	20	730	1		
7	20	740	16		
14	16	370	2		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	970	5
		14	26	800	2
		14	26	640	1
		14	26	580	1
		14	26	430	1
		14	26	340	1
		7	20	330	2
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	134	2
		14	26	195	1
		14	26	235	2
		14	26	241	1
		14	26	301	1
		14	26	346	1
		14	26	568	1
		14	26	659	1
		14	26	840	1
		14	14	536	1
		7	20	634	1
		7	20	686	1
4	Płatwie z drewna klejonego	14	30	316	1
		14	40	349	2
5	Wymiany	7	20	66	2
		7	20	81	8
		7	20	169	6
6	BD, wiązary	5	20	66	60
		5	20	76	9
		5	20	98	10
		5	14	275	11
7	Słupki	14	14	180	17
		14	14	206	2
		14	14	238	4
		14	14	275	3
		14	14	289	1

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Parkowa 8 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	113,02		27,12		
	Stopy fundamentowe C25/30		14,39	5,76		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		71,72			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					159,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1342,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		18,29	1,23		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		757,07			
	folia kubełkowa		42,46			
	papa izolacyjna		33,91			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		64,08	11,53		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		32,06	4,81		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		72,31	3,62		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		132,29			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1456,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		104,81			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm		98,87			1088,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: żelbetowe		5,94	0,89		
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					12,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Willa Parkowa 8 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		100,84			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					807,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		5,80			279,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	68,80				
cokół	44,83					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,94				
	kształtki wentylacyjne					43,00
kształtki ceramiczne					47,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			12,29		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			11,26		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		143,80	25,72		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			3,99		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			44,44		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,60		
	szlichta parteru C12/15			8,57		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			6,71		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
pustak stropowy					0,00	

Zestawienie materiałów – Willa Parkowa 8 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		229,26	41,27		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4438,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			113,02		
	fundamenty			71,33		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			1,42		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,75		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,56		
	styropian o grubości 12 cm			0,26		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			29,03		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka PUR 10 cm			0,00		
	pianka PUR 15 cm			0,29		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter (STYROPIAN) 20 cm			34,28		
	piętro I 8 cm			0,00		
poddasze (KINGSPAN) 10 cm			13,42			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3624,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		341,50			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		149,30			
	terakota mrozoodporna		76,15			
	glazura		0,00			
	wykładzina		0,00			
podłoga drewniana		192,20				
żywica		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	11,11				
	wewnętrzne - konglomerat		3,03			

Zestawienie materiałów – Willa Parkowa 8 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		6,33			
	wełna mineralna 10 cm		144,07			
	wełna mineralna 15 cm		6,33			
	wełna mineralna 20 cm		376,33			
	wełna mineralna 22,5 cm		80,36			
	plyta G-K		246,36			
	profile stalowe do płyty G-K	739,08				
	plyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		236,92				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		376,33			
	membrana dachowa		413,96			
	folia paraizolacyjna		451,60			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					48,00
	rynny	65,72				
	rury spustowe	26,80				
	kształtki					48,00
gąsiorzy dachowe	109,26				317,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		54,70			
	okna dachowe typu Velux					6,00
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					10,00
	wewnętrzne szczelne					0,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					3,00
	wewnętrzne podwójne z doświetlem górnym					1,00
	zewewnętrzne wejściowe antywłamaniowe z doświetlem górnym i bocznym					1,00
zewewnętrzne wejściowe antywłamaniowe					1,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża 5,00x2,25					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	deska czołowa 3x17	65,58				
	barierka h=100cm	12,55				
	ściąg stalowy					1,00
	klucz drewniany					1,00
	rury stalowe 100x100x5					1,00
	folia paroizolacyjna		6,33			
	folia PE 0,2mm		362,60			
OSB gr. 2 cm		71,05				
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			17,65		

Zestawienie materiałów – Willa Parkowa 8 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	118,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	95,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	638,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	888,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					148
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	420,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.