

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bambi**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			8,56		
	Stopy fundamentowe C25/30			2,10		
			37,60			
2	Ściany fundamentowe					
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				703,12	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy (wyl. schod. zewn.)			2,85		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		246,65			
	folia kubełkowa		34,80			
	papa izolacyjna	92,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,70		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		73,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				803,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		22,50		
		gazobeton 30cm				0,00
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					247,50	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bambi**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
			35,50		
			w tym:		
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		35,50		284,00
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany ostonowe i dekoracyjne drewno elewacyjne		3,50		
	okładzina z płytek (ściana + fundament)		23,65		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	18,70			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			5,06	
10	Zaprawa wapienna tynki			3,96	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			10,63	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,88	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,73	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			4,55	
	szlichta strychu B-15			3,49	
	nadbeton stropu C20/25			4,80	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bambi**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	4,20 m				5,00
2	4,30 m				9,00
3	4,50 m				9,00
4	4,60 m				6,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				375,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			45,05	
				33,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 15cm o grubości 18cm Okładzina z wełny mineralnej 10cm Okładzina z wełny mineralnej 15cm Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00	
				1,00	
				3,90	
				10,62	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm strych - styropian 11cm			0,00	
				9,74	
				0,00	
				7,68	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bambi**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		134,75		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 435,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		18,00		
	glazura		48,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		48,00		
	wykładzina dywanowa		70,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	10,23			
	wewnętrzne - konglomerat		2,79		
22	Wełna mineralna 20 cm + 10 cm		116,71		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		145,88		
26	Profile stalowe do płyty G-K	525,17			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		104,50		
29	Pokrycie dachowe		138,67		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		151,03		
32	Folia paroizolacyjna		151,03		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				19,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	59,12			106,00
35	Gąsiorzy dachowe				87,01
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,01		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				5,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Bambi**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	43,30			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	21,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				4,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	152,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	59,00			
53	Punkty elektryczne				295,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,917	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania 1kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA 1 kpl				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	10 x 20	150	1
			185	2
			305	1
			325	1
			460	2
			490	2
			560	2
2	Krokwie	7 x 20	130	1
			140	1
			210	2
			220	1
			240	10
			270	4
			280	3
			290	1
			320	4
			330	5
			360	2
			380	1
			420	8
			470	2
			490	1
			520	6
			560	2
			610	6
			620	1
			650	1
73	1			
0	0			
0	0			
0	0			
3	Krokwie narożne i koszowe	14 x 26	880	3
			360	1
			550	3
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1069	1
			510	2
5	Belka stropowa	7 x 20	465	21
			485	25
			420	2
			370	1
			48	1
73	1			
6	Słupy	14 x 14	128	9
		0 x 0	0	0
7	Podciągi drewniane	12 x 24	485	8
		14 x 24	465	5
		20 x 20	0	0
8	Belka kalenicowa	7 x 24	1	70
		7 x 20	0	0
		7 x 20	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy