

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Akacyjny**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			15,03		
	Stopy fundamentowe B-20			0,90		
2	Ściany fundamentowe		79,50			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				2 305,50	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		469,35			
	folia kubełkowa		46,66			
	papa izolacyjna	138,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			2,33		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		139,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				920,70	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				943,80	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		34,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					224,40	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Akacyjny**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		45,00		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		45,00		297,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		24,20		
8	Kominy				
	cegła pełna				1 059,20
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 0,00				
	kształtki wentylacyjne				237,50
	kształtki ceramiczne				17,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,94	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,85	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			15,62	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,35	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,38	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,17	
	szlichta garaż B-15			1,94	
	szlichta parteru B-15			7,11	
	szlichta piętra B-15			5,51	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Akacyjny**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,40 m				11,00
2	4,20 m				1,00
3	5,40 m				37,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				682,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			68,30	
				61,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 10cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00 10,15 2,20 0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Akacyjny**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	280,03			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	409,80			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	109,11			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	637,55			
d	stal fi 6-8mm	35,55			
e	stal fi 6-8mm	670,90			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		231,07		
19a	Stal zbrojeniowa	stal gładka		230,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		971,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		72,00		
	glazura		68,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		72,00		
	wykładzina dywanowa		88,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	20,13			
	wewnętrzne - konglomerat		5,49		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		198,05		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		247,56		
26	Profile stalowe do płyty G-K	891,23			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		184,80		
29	Pokrycie dachowe		235,33		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		256,30		
32	Folia paroizolacyjna		256,30		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				35,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	50,40			94,00
35	Gąsiorzy dachowe				102,48
36	Okna - wg wykazu stolarki		33,15		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	30,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	12,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Akacyjowy**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	62,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	37,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				20,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	346,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	470,00			
53	Punkty elektryczne				94,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,800	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	182	1
			262	1
			265	1
			300	1
			375	2
			586	1
			625	1
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	80	6
			137	32
			150	2
			156	4
			160	2
			182	8
			216	4
			260	2
			270	4
			294	4
			325	2
			326	1
			330	1
			349	3
			358	1
			374	1
			398	1
			400	1
			410	1
			412	1
			420	4
			433	8
			449	1
			527	2
			533	2
			604	1
			610	1
			630	1
			632	1
			641	1
681	2			
683	1			
697	1			
706	1			
736	4			
740	5			
753	1			
832	1			
836	1			
0	0			
3	Wymiany	7 x 15	85	4
			0	0
4	Jętki	5 x 20	584	6
			775	5
			0	0
5	Płatwie	10 x 15	210	8
			0	0
6	Płatwie	7 x 20	310	4
			0 x 0	0
7	Belka	7 x 18	240	2
			0 x 0	0
7	Profile	20 x 20	15	2
			0 x 0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy