

ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWO-KOSZTOWE domu "Fokus cl."

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			18,72	
	Stopy fundamentowe B-20			2,77	
2	Ściany fundamentowe		81,22		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 518,81
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			1,80	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		481,95		
	folia kubełkowa		38,40		
	papa izolacyjna	156,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,36	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		188,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 071,30
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		57,70	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					634,70
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWO-KOSZTOWE domu "Fokus cl."

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
	Ściany działowe			79,80	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			79,80	638,40
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
	Kominy				
	cegła pełna				1 393,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel		51,00		
	kształtki wentylacyjne				75,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			12,21	
10	Zaprawa wapienna tynki			9,39	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			24,36	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,43	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,90	
	Wylewki powierzchniowe				
14	podkład fundamentowy B-7,5			8,19	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			9,18	
	szlichta piętra B-15			5,77	
	nadbeton stropu B-20			8,75	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWO-KOSZTOWE domu "Fokus cl."

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	6,20 m				2,00
2	5,20 m				1,00
3	4,90 m				1,00
4	4,60 m				1,00
5	4,00 m				9,00
6	4,30 m				1,00
7	3,80 m				15,00
8	3,70 m				1,00
9	3,50 m				3,00
10	3,45 m				4,00
11	3,35 m				7,00
12	3,20 m				1,00
13	3,00 m				3,00
14	2,60 m				7,00
15	2,05 m				1,00
16	2,00 m				8,00
17	1,80 m				1,00
18	1,20 m				1,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
				Suma	
15a	Pustaki stropowe				840,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20				0,00
	stal zbrojeniowa fi 12	0,00			
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			78,00	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			30,72	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			11,05	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			5,77	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWO-KOSZTOWE domu "Fokus cl."

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)				
a	ławy fundamentowe fi 12	319,80			
	ławy fundamentowe fi 6	468,00			
b	stal fi 16mm	230,90			
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem	1 058,66			
d	stal fi 8mm	90,00			
e	stal fi 6mm	1 145,50			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		225,90		
20	Okładziny				
	terakota		83,55		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		162,96		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	16,50			
	wewnętrzne - konglomerat		4,50		
22	Wełna mineralna 20 +10 cm		225,08		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		281,35		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 012,86			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		225,28		
29	Pokrycie dachowe		267,45		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		291,28		
32	Folia paroizolacyjna		291,28		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				22,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	69,00			32,00
35	Gąsior dachowe				119,33
36	Okna - wg wykazu stolarki		36,10		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		2,88		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				17,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	9,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWO-KOSZTOWE domu "Fokus cl."**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	0,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	0,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				22,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	525,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	Junkers Eurostar				0,00
	Buderus G124 + Zasobnik LT 160				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	600,00			
53	Punkty elektryczne				117,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,807	
55	Pozycje pozostałe :	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto. Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto. W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stano do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU domu "Fokus cl."**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie	7 x 20	580	2	
			470	4	
			450	2	
			310	2	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
3	Jętki	7 x 20	400	19	
			385	8	
			300	8	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
4	Płatwie	7 x 20	1084	1	
			694	1	
			252	1	
			436	1	
			101	2	
			145	4	
			73	4	
			0	0	
5	Podciagi - płatwie	25 x 12	429	1	
			444	1	
			335	1	
			384	1	
			220	1	
			416	1	
			188	1	
6	Słupy	14 x 14	110	4	
			80	2	
			30	2	
7	Profile, płatwie, kalenice	14 x 20	122	2	
			406	1	
			10 x 18	162	1
			10 x 18	55	2
			14 x 20	240	4
			7 x 24	925	1
			7 x 24	360	1
			7 x 24	470	2
0 x 0	0	0			
0 x 0	0	0			