

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Magnolia**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			14,39		
	Stopy fundamentowe B-20			0,29		
2	Ściany fundamentowe		77,60			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 451,12	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		494,55			
	folia kubełkowa		43,20			
	papa izolacyjna	165,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,18		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		170,80			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				1 127,28	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		22,40		
		gazobeton 30cm				0,00
gazobeton 24cm					147,84	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Magnolia**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			79,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		20,40		134,64
	gazobeton 12cm		58,90		388,74
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne			9,50	
	okładzina z płytek (itp..) marmolit		16,50		
8	Kominy				
	cegła pełna				1 365,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 7,00				
	kształtki wentylacyjne				70,00
	kształtki ceramiczne				14,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,50	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,94	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			19,00	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,63	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,63	
	szlichta garaż B-15			3,58	
	szlichta parteru B-15			6,88	
	szlichta piętra B-15			4,10	
	nadbeton stropu B-20			10,05	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Magnolia**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,10 m				10,00
2	2,20 m				2,00
3	2,80 m				2,00
4	3,60 m				9,00
5	4,50 m				10,00
6	5,80 m				9,00
7	6,30 m				10,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				697,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			#NAZWA?	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			82,20	
				66,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian (sufit) 5 cm parter - styropian 10cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			1,79 9,83 1,64 0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Magnolia**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		216,23		
19a	Stal zbrojeniowa (szczegóły konstr.) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			438,00	kg
				1 366,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		79,00		
	glazura		66,00		
	panele podłogowe		114,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		24,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,90			
	wewnętrzne - konglomerat		2,70		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		216,75		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		270,94		
26	Profile stalowe do płyty G-K	975,38			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		227,70		
29	Pokrycie dachowe		257,55		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		280,50		
32	Folia paroizolacyjna		280,50		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				18,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	74,00			131,00
35	Gąsiorzy dachowe				145,20
36	Okna - wg wykazu stolarki		24,58		
36a	Okna dachowe typu Velux				9,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Magnolia**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				3,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				3,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	68,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	84,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				11,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	311,54			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	630,00			
53	Punkty elektryczne				126,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,866	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	100	1
			150	1
			220	2
			640	3
			780	1
			1190	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	115	4
			140	6
			170	3
			190	2
			210	1
			250	2
			260	2
			280	12
			300	3
			310	2
			320	1
			380	10
			400	10
			410	2
			420	1
			450	1
			480	1
			500	3
510	2			
520	2			
580	8			
650	16			
0	0			
2a	Krokwie	7 x 22	760	8
			810	8
			0	0
3	Jętki	7 x 18	130	6
			260	7
			430	7
			0	0
4	Wymiany	5 x 15	85	10
			90	2
			110	4
			160	2
			0	0
5	Płatwie	10 x 20	138	2
		10 x 22	387	1
		10 x 22	640	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	400	1
		0 x 0	0	0
7	Wiązar szczytowy 2 szt	7 x 18	100	2
		7 x 18	215	4
		7 x 18	320	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy